

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EJERCICIO 2017

Página 1 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO
 Localidad: 0002 NUEVO PROGRESO
 Municipio: 188 SAN JUAN COLORADO

Region: 02 COSTA
 Estado: 20 OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
1 PRELIMINARES							
1543-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1,304.0000				
1543.002	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 3RA M2 CLASE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		83.3000				
Total PRELIMINARES							
2 TERRACERIAS							
1543-003	FORMACION DE BASE CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 BANCO, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		179.2000				
1543-004	FORMACION DE TERRAPLENES HASTA ALCANZAR EL M3 NIVEL DE SUBRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREO, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		186.5000				
Total TERRACERIAS							



SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EJERCICIO 2017

Página 2 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO
 Localidad: 0002 NUEVO PROGRESO
 Municipio: 188 SAN JUAN COLORADO

Region: 02 COSTA
 Estado: 20 OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
3 GUARNICION							
1543-005	GUARNICION DE 15X20X40 CMS DE CONCRETO SIMPLE ML DE F C=150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4". INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		427.8300				
1543-006	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR ML AMARILLO EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		427.8300				
Total GUARNICION							
4 CUNETETA Y BANQUETA							
1543-007	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLANTE M2 DE BANQUETA Y CUNETETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		160.0000				
1543-008	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 M2 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" Y 10 CMS DE ESPESOR, AVABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		160.0000				
1543-009	CUNETETA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2 M2 T.M.A. DE 3/4", INCLUE EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, ACABADO RUSTICO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		154.0000				
Total CUNETETA Y BANQUETA							



[Handwritten signature in blue ink]

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EJERCICIO 2017

Página 3 de 3

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO
 Localidad: 0002 NUEVO PROGRESO
 Municipio: 188 SAN JUAN COLORADO

Region: 02 COSTA
 Estado: 20 OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
5 PAVIMENTO							
1543-010	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C = 250 M2 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y T.M.A. DE 1", ACABADO RALLADO, INCLUYE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		896.0000				
1543-011	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A CADA 3.0 MTS, ML CUBIERTO CON SELLO DE JUNTA SIKAFLEX, EN LA LOSA DEL PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		298.6700				
Total PAVIMENTO							
6 OTROS							
1543-012	LIMPIEZA FINA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1,304.0000				
Total OTROS							
SUBTOTAL							

I.V.A. 16.00%

Total del presupuesto

