

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**EJERCICIO 2017**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL.

**LOCALIDAD:** 0011 NUNUMA

**REGION:**

04 MIXTECA

**MUNICIPIO:** 532 SANTO TOMÁS OCOTEPEC

**ESTADO:**

OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL				
<b>A01</b>	<b>GUARNICIÓN</b>				
1545-001	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	6.8400		
1545-002	Afine y compactación manual para desplante de banquetas y guarniciones, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M2	66.4500		
1545-003	Guarnición de 20x15x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	M	269.7700		
1545-004	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	269.7700		
	<b>TOTAL GUARNICIÓN</b>				
<b>A02</b>	<b>CUNETA</b>				
1545-005	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	42.7200		
1545-006	Afine y compactación manual para desplante de banquetas y guarniciones, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M2	213.6100		
1545-007	Cuneta de 10.00 Cm. de espesor de concreto de F'c=100 Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra común, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	213.6100		
	<b>TOTAL CUNETA</b>				
<b>A03</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
1545-008	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	M2	1,329.0000		
1545-009	Corte de terreno a maquina en material clase "B", incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	200.2000		

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
R.E.C. 0101790619  
CALLE 10 DE NOVIEMBRE No. 101, SANTA MARÍA  
JALISCO DE JUAREZ, OAX. C.P. 68030  
TEL. 01-951) 514 73 04 CORREO: itaa@hotmah.com

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**EJERCICIO 2017**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL.

**LOCALIDAD:** 0011 NUNUMA

**REGION:**

04 MIXTECA

**MUNICIPIO:** 532 SANTO TOMÁS OCOTEPEC

**ESTADO:**

OAXACA

1545-010	Formación y compactación de sub-rasante con material producto del corte, al 90 % de su pvsm, incluye: acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de 20 cm de espesor, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	216.0000		
1545-011	Pavimento de concreto hidráulico F'c=250 Kg/Cm2 DE 15.00 Cm. de espesor terminado rayado con texturizador metálico, elaborado con procedimientos mecánicos (revolvedora) con T.M.A. de 1 1/2" y cemento portland puzolánico. Incluye: pruebas de laboratorio por cada 40.00 M3 de producción de concreto, cimbra y descimbra metálica, juntas frías para cambios volumétricos a cada 3.00 M. acarreo, vibrado, curado base agua, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la unidad de obra terminada.	M2	1,080.0000		
	<b>TOTAL PAVIMENTO</b>				
<b>A04</b>	<b>ACARREOS</b>				
1545-012	Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	40.5100		
	<b>TOTAL ACARREOS</b>				
<b>A05</b>	<b>LIMPIEZA</b>				
1545-013	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1080.0000		
	<b>TOTAL LIMPIEZA</b>				
	<b>TOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL</b>				

**SUBTOTAL**

**16% I.V.A.**

**TOTAL \$**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA**

  
**CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. CO101730F19  
 CALLE 10 DE NOVIEMBRE No. 317, COL. SANTA MARÍA  
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68030  
 TEL. (01-951) 516 73 04 CORREO: ittael@hotmail.com