

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD: 0024 LA MATRACA

REGION:

02 COSTA

MUNICIPIO: 526 SANTOS REYES NOPALA

ESTADO:

OAXACA

1547-010	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15X20X40 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	105.0000		
1547-011	RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: HERRAMIENTA, AGUA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	1.0500		
A04	CUNETA				
1547-012	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA SECCION 01 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C= 250 KG/CM2 CON DIMENCIONES 78 x15 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	12.8700		
1547-013	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA SECCIÓN 2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C= 150 KG/ CM2 CON DIMENCIONES 32 x 10 CMS. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	3.5200		
	Total CUNETA				
A05	VADO				
1547-014	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.30 CM INCLUYE: AFINE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	10.7000		
1547-015	RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: HERRAMIENTA, AGUA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	1.7000		
1547-016	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON CON CONCRETO F C= 150 KG/CM2; INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M3	2.4000		
	Total VADO				
	Total "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ"				

GRUPO INSTRUCTORES Y ARTISTAS S. DE C.V.
 R.F.C. 0041107143A8
 Calle San Antonio de la Cal, Oax.
 C.P. 71236

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL

\$

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.