

## GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

1

## SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EJERCICIO 2017

## PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA

LOCALIDAD: 0013 SANTA CATARINA YUTANDÚ

REGION: 04 MIXTECA

MUNICIPIO: 549 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

ESTADO: OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAVIMENTO				
A01	PRELIMINARES				
1548-001	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	728.8300		
	TOTAL PRELIMINARES				
A02	TERRACERIA				
1548-002	Corte de terreno a máquina en material clase "B", incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta.	M3	263.3700		
1548-003	Afine y compactación, con apisonadora mecánica (bailarina) y agua, incluye: maquinaria, mano de obra y herramienta.	M2	696.1900		
1548-004	Formación y compactación de terraplenes con material de banco con apisonadora mecánica (bailarina) y agua., incluye: extendido de material, incorporacion de agua, homogenizado, compactado en capas no superiores de 20 cm de espesor, mano de obra, maquinaria y herramienta.	M3	4.5900		
	TOTAL TERRACERIA				
A03	ACARREOS				
1548-005	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	342.3800		
	TOTAL ACARREOS				
A04	GUARNICION Y PAVIMENTO				
1548-006	T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	M	224.9100		
1548-007	Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, a base de concreto f'c= 250 kg/cm2. acabado rayado, incluye: pasajuntas de redondo liso acerado de 3/4" de diametro por 40 cms. de longitud en sentido transversal y longitudinal, cimbra, descimbra, corte, junta de dilatación a base de silicón, material, herramienta, y mano de obra.	M2	696.1900		
	TOTAL GUARNICION Y PAVIMENTO				
A05	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				

**DILGA**  
CONSTRUCTORA  
DILGA S.A. DE C.V.  
R.E.C. DIL130817N72  
20 de Noviembre # 311  
Col. Sta. María  
Oaxaca de Juárez, Oax.  
dilga01@hotmail.com  
Tel: (911) 9511 501 10 32

## SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

EJERCICIO 2017

## PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA

LOCALIDAD: 0013 SANTA CATARINA YUTANDÚ

REGION: 04 MIXTECA

MUNICIPIO: 549 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

ESTADO: OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1548-008	Pintura para trafico base solvente color amarillo, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	224.9100		
1548-009	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	728.8300		
	TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
	TOTAL PAVIMENTO				

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$ -

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.

**DILGA**  
CONSTRUCTORA  
DILGA S.A. DE C.V.  
R.F.C. DIL130817N72  
20 de Noviembre # 311  
Col. Sta. María  
Oaxaca de Juárez, Oax.  
dilga01@hotmail.com  
Tel: (01) (951) 501 16 32