

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO (AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA)

LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ

REGION: 08 VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: OAXACA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A01	MURO DE CONTENCIÓN				
1550-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (HASTA 500 M2).	M2	68.8400		
1550-002	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ACARREOS DE MATERIAL, PRIMERA ESTACIÓN = 20 MTS).	M3	158.9000		
1550-003	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R. N. AGRAGADO MÁXIMO 3/4", F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRIMERA ESTACIÓN = 20 MTS.	M2	68.8400		
1550-004	CIMBRA ACABADO APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, SEPARADORES Y MOÑOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	287.0100		
1550-005	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	9,658.2300		
1550-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN TMA. 3/4", INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	110.8800		
1550-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA DRENES EN MUROS DE 10 CM (4") DE DIÁMETRO.	M	4.2000		
1550-008	FILTRO A BASE DE GRAVA EN GREÑA, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	34.8100		
1550-009	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	30.5500		
1550-010	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	505.5400		



 PROCESACIÓN DE LICITACIÓN No. 124, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX.
 TEL: 5543922 dopaac@hotmail.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO (AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA)

LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ

REGION: 08 VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ

ESTADO: OAXACA

1550-011	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	68.8400		
----------	---	----	---------	--	--

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL \$ -

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA.


DOPAAC
 PROLONGACIÓN DE LIBERTAD No. 124, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX.
 TEL: 5684092 dopaac@hotmail.com