

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**  
**EJERCICIO 2017**

Obra: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO  
 Localidad: 0073 RIO DE LAS PEÑAS  
 Municipio: 073 PUTLA VILLA DE GUERRERO

region: 07 SIERRA SUR  
 Estado: 20 OAXACA

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>A01</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
2772-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA VIALIDADES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL TECNICO Y HERRAMIENTA.	M2	1,680.0000			
2772-002	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 90% DE SE PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, EN CAPA DE 20 CMS DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	240.0000			
<b>A02</b>	<b>Total PRELIMINARES</b>					
2772-003	GUARNICION DE 20x15x40 CMS DE CONCRETO DE F C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA , TRASLAPEO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO.	ML	480.0000			
2772-004	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	ML	480.0000			
<b>A03</b>	<b>Total GUARNICION</b>					
2772-005	BANQUETA AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLANTE DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	408.0000			

**NA' SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S. A DE C.V.**  
**RFC. NSI150311GF9**  
 INGENIERIA EN CONSTRUCCION, EDIFICACION,  
 HIDRAULICA, SANEAMIENTO, CAMINOS Y CONSULTORIA  
 INDEPENDENCIA #1198 COL. CENTRO, SANTA CRUZ ANILPAS  
 C.P. 71226. TEL (951) 513 93 45  
 CEL (941) 551 151 27 92

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE  
EJERCICIO 2017

Obra: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO  
Localidad: 0073 RIO DE LAS PEÑAS  
Municipio: 073 PUTLA VILLA DE GUERRERO

region: 07 SIERRA SUR  
Estado: 20 OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2772-006	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR, DE CONCRETO	M2	408.0000			
Total BANQUETA						
A04	PAVIMENTO					
2772-007	PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, DE CONCRETO	M2	1,200.0000			
Total PAVIMENTO						
A05	OTROS					
2772-008	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:	M2	1,680.0000			
Total OTROS						
SUBTOTAL						

I.V.A. 16.00%  
Total del presupuesto

MA' SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V.  
RFC. NSI150311GF9  
INGENIERIA EN CONSTRUCCION, EDIFICACION,  
HIDRAULICA, SANEAMIENTO, CAMINOS Y CONSULTORIA  
INDEPENDENCIA #119 B COL. CENTRO, SANTA CRUZ AMILPAS  
CP. 71226. TEL. (951) 513 33 45  
CEL. (941) 951 167 2135



Handwritten signature in blue ink