

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017

Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL**
Localidad: **0035 COL. ISTMEÑA (SECCION EL ZAPOTE)**
Municipio: **198 SAN JUAN GUICHICOVI**
Región: **03 ITSMO**
Estado: **020 OAXACA**

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
2764-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS, ESTACAS CRUCETAS, INCLUYE. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	937.20		
2764-002	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE CUERPO DE PAVIMENTO, POR MEDIOS MECANICOS DE 0 A -1.00 M, EN MATERIAL TIPO II, TRASLADANDO LA MAQUINARIA DESDE PALOMARES EN LOWBOY, DE IDA Y DE REGRESO AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MAQUINARIA, TRASLADO, MANIOBRAS, DIESEL, OPERACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M3	327.65		
2764-003	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, TRASLADANDO LA MAQUINARIA DESDE PALOMARES EN LOWBOY DE IDA Y DE REGRESO AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MAQUINARIA, TRASLADO, MANIOBRAS, OPERACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	852.00		
2764-004	ACARREO EN CAMION VOLTEO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, EXCAVACIONES, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA (DE ACUERDO AL TABULADOR DE LA ZONA)	M3	474.03		
2764-005	ACARREO EN CAMION VOLTEO, KILOMETROS SUBSECUENTES (DE ACUERDO AL TABULADOR DE LA ZONA)	M3	474.03		
A-01	GUARNICION				
2764-006	EXCAVACION A MANO, TERRENO TIPO II (MEDIO) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.00. (EL PERSONAL DE LA REGION DEL ISTMO SOLO TRABAJA UNA JORNADA DE 6.00 HRS POR LA TEMPERATURA QUE PERSISTE EN LA ZONA, POR LO CUAL EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL NO ES EL MISMO AL DE VALLES CENTRALES) INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	36.99		
2764-007	CONSTRUCCION DE GUARNICION 15X20X40) CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 CON REVOLVEDORA, CEMENTO GRIS PORTLAND PUZOLANICO ALTA RESISTENCIA (CPP30R) INCLUYE: CIMBRA METALICA, VIBRADO CON EQUIPO, TERMINACION DE CORONA CON VOLTEADOR Y LLANA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	ML	284.00		



R.F.C. OMA 100121257
TEL. 095 14 4 80 02

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017

Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL**
Localidad: **0035 COL. ISTMEÑA (SECCION EL ZAPOTE)**
Municipio: **198 SAN JUAN GUICHICOVI**
Región: **03 ITSMO**
Estado: **020 OAXACA**

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
2764-008	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA AUN 000% PRODUCTO PAVIMENTOS	M3	21.54		
2764-009	BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DE LA PRUEBA ASSHTO MODIFICADA, LOS MATERIALES PETREOS PROCEDERAN DEL BANCO INDICADO EN LA GEOTECNIA Y CUMPLIRAN CON LOS ESTABLECIDO EN LA NORMA N°CMT*4*02*002, Y SERA ESTABILIZADA CON CEMENTO GRIS Y DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA N°CTR*CAR*1*04*003/14 P.U.OT., INCLUYE:	M2	127.80		
2764-010	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'c=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", ACABADO RAYADO CON FLOTA DE MAGNESIO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA Y CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO ALTA RESISTENCIA (CPP 30R), EN LOSAS CORRIDAS DE 3.00 MTS MAXIMO DE ANCHO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CORTE CON EQUIPO DE DISCO DE DIAMANTE PARA LAS JUNTAS DE DILATACION, SE CURARA EL CONCRETO CON ADITIVO CURAQUIM ROJO (QUE AL SE APLICADO SOBRE SUPERFICIES DE EVAPORACION PREMATURA DEL AGUA, LOGRANDO LA RESISTENCIA DE DISEÑO) APLICADO CON ASPESOR DE 10 LTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	846.14		
2764-011	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA VOLUMENES MAYORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	936.58		



R.F.C. GMA 100121257
TEL/FAX 144 86 62