

ESTADO: (020) OAXACA
REGIÓN: 04 MIXTECA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
POSTES DE CONCRETO			
3574-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
3574-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
3574-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00
ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION			
3574-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3574-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00
3574-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION AD3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3574-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VA3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3574-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION HA3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3574-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VS3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3574-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION PS3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3574-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3574-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RP1N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION			
3574-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	9.00
3574-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3574-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3574-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3574-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00



RFC.PPG020227F69

Bugambiliae Núm.55

Col del valle

Huajuapam de Leon, Oax

Tel 0195353221 22

ESTADO: (020) OAXACA
REGIÓN: 04 MIXTECA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3574-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
CONDUCTORES AÉREOS			
3574-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	713.00
3574-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) 3F-3H INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	1,040.00
3574-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	325.00
RETENIDAS			
3574-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	5.00
3574-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	9.00
3574-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	2.00
3574-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	3.00
TRANSFORMADORES			
3574-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA2-10 KVA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN			
3574-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 1K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00
3574-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
3574-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO CCF'S DE 15 KV EN ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
3574-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO PARARRAYO INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
3574-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO APARTARRAYO ALEA 12KV INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
ACOMETIDAS			



RFC.PPC020227F69
Bugambillas Núm.55
Col del valle
Huaquapan de León, Oax
Tel :019535322862

ESTADO: (020) OAXACA
REGIÓN: 04 MIXTECA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3574-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.00
3574-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE SERVICIOS 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
3574-034	RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	1.00
3574-035	RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	MTS.	1.29
Total sin IVA:			
I.V.A 16.00 %			
Indirectos			
Total:			



RFC.PPC020227F69
Bugambillas Núm.55
Col del valle
Huaquapan de León, Oax
Tel :019535322862