

ESTADO: (020) OAXACA

REGIÓN: 04 REGION MIXTECA

DISTRITO: 16 TLAXIACO

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO GUADALUPE, SEGUNDA ETAF

MUNICIPIO: 379 SANTA CRU

LOCALIDAD: 0010 PLAN DE (RANCHO DE G

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A01	POSTES DE CONCRETO		
3550-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
3550-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00
3550-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
A02	ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION		
3550-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3550-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N/VR2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3550-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3550-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3550-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N/RD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3550-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION TS2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3550-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION AD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3550-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD2N/RP1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
A03	ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION		
3550-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	5.00
3550-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3550-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3550-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00



RFC.PPC020227F69
Bugambillas Núm.55
Col. del valle
Huaquapan de León, Oax
Tel 019535322862

ESTADO: (020) OAXACA

MUNICIPIO: 379 SANTA CRU

REGIÓN: 04 REGION MIXTECA

LOCALIDAD: 0010 PLAN DE C
(RANCHO DE G

DISTRITO: 16 TLAXIACO

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO GUADALUPE, SEGUNDA ETAF

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3550-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00
3550-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO CCF'S DE 15 KV EN ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00
ACOMETIDAS			
3550-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00
3550-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE SERVICIOS 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
3550-032	RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	1.00
3550-033	RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	MTS.	0.19
Total sin IVA:			
I.V.A 16.00 %			
Indirectos			
Total:			



RFC.PPG020227F69
Bugambillas Núm.55
Col del valle
Huaquapan de León. Oax
Tel 019535322862

[Handwritten signature]