

ESTADO: (020) OAXACA

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARINA

REGIÓN: 04 MIXTECA

LOCALIDAD: 0003 RANCHO RAMIRI
JESUS RAMÍREZ)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
POSTES DE CONCRETO			
3573-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00
3573-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00
3573-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00
ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION			
3573-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VS2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3573-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3573-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00
3573-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD2N/RD2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3573-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION AD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3573-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3573-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N/VR2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3573-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VA2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3573-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION RD3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3573-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3573-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00



REC. PPC020227F69
 Bugambillas Núm.55
 Col. del valle
 Huajuapán de León, Oax.
 Tel. 019535322862

ESTADO: (020) OAXACA

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARINA

REGIÓN: 04 MIXTECA

LOCALIDAD: 0003 RANCHO RAMIRI
JESUS RAMÍREZ)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION			
3573-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00
3573-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3573-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	8.00
3573-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	5.00
3573-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00
3573-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3573-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
CONDUCTORES AÉREOS			
3573-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	200.00
3573-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	1,527.00
3573-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	526.00
3573-025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 3+1 CAL. 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	254.00
			763.50
RETENIDAS			
3573-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	12.00



RFC.PP0820227F69
 Bugambillas Núm.55
 Col del valle
 Huajuapán de León, Oax
 Tel: 019535322862

ESTADO: (020) OAXACA

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARINA

REGIÓN: 04 MIXTECA

LOCALIDAD: 0003 RANCHO RAMIRI
JESUS RAMIREZ)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3573-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	13.00
3573-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A	PZA	3.00
3573-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	11.00
TRANSFORMADORES			
3573-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA2-10 KVA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00
3573-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA3-30 KVA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN			
3573-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
3573-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00
3573-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO CCF'S DE 15 KV EN ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00
3573-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO APARTARRAYO ALEA 12KV INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00
ACOMETIDAS			
3573-036	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
3573-037	RETIRO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	2.00
3573-038	RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	0.31
3573-039	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	2.00
3573-040	RELOCALIZACION DE ACOMETIDAS EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	8.00
3573-041	RELOCALIZACION DE POSTE EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	1.00



RFC.PPG020227F69
 Bugambillas Núm.55
 Col. del valle
 Huajuapán de León, Oax
 Tel. 019535322862

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARINA

LOCALIDAD: 0003 RANCHO RAMIRI
JESUS RAMÍREZ)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
Total sin IVA:			
I.V.A 16.00 %			
Indirectos			
Total:			



RFC.FP601022769
Bugambilias Núm.55
Cot. del valle
Huaquapan de León, Oax
Tel 019535322862