

ESTADO: (020) OAXACA
REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARIN
LOCALIDAD: 0002 MEMBRILLOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
POSTES DE CONCRETO			
3584-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
3584-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00
3584-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00
ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION			
3584-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VA3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00
3584-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00
3584-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD3NVR3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3584-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00
3584-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3NVR3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
3584-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR3NVS3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION			
3584-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00
3584-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3584-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00
3584-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00
3584-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R4-1P4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00
3584-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1/1R4 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00



RFC.PPC020227F6
Bugambillas Núm.51
Col del valle
Huajuapán de León, Oa
31050522967

[Handwritten signature]

ESTADO: (020) OAXACA
REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARIN
LOCALIDAD: 0002 MEMBRILLOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
CONDUCTORES AÉREOS			
3584-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	133.00
3584-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	1,890.00
3584-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 3+1 CAL. 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	588.00
RETENIDAS			
3584-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	6.00
3584-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	5.00
3584-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	4.00
3584-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVP INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	3.00
3584-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	5.00
TRANSFORMADORES			
3584-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA3-15 KVA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
3584-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA3-30 KVA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN			
3584-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 1K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00
3584-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00
3584-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE CCF'S DE 15 KV EN ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00



RFC: PPC020227F6
Bugambillas Núm.5
Col del valle
Huaquapan de León, O.
Tel 01953532286:

ESTADO: (020) OAXACA
 REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES

MUNICIPIO: 373 SANTA CATARIN
 LOCALIDAD: 0002 MEMBRILLOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
3584-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO ALEA 12KV INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
ACOMETIDAS			
3584-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	11.00
3584-031	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR DE SERVICIOS CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	19.00
3584-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MURETE DE MEDICION 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
3584-033	RETIRO DE POSTE EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	12.00
3584-034	RETIRO DE CONDUCTOR (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	H-KM	1.968
3584-035	RETIRO DE TRANSFORMADOR (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	3.00
Total sin IVA:			
I.V.A 16.00 %			
Indirectos			
Total:			



RFC.PPC020227699
 Bugambilias Núm.55
 Col del valle
 Huajuapán de León, Oax
 Tel 019535322862

[Handwritten signature in blue ink]