

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE OBRA

ESTADO: (020) OAXACA
REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES
DISTRITO: 11 ETLA

MUNICIPIO: 294 SAN PABLO HUITZO
LOCALIDAD: 0011 CAÑADA DEL CHISME
PROGRAMA: (SG) ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ARROYO GALEANA BARRIO CAÑADA CHISME

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A01	POSTES DE CONCRETO				
3585-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		
3585-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00		
3585-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400 INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00		
A02	ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION				
3585-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION TS3NVR2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00		
3585-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VA2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00		
3585-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00		
3585-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VR2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00		
3585-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN MEDIA TENSION VS2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00		
A03	ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION				
3585-009	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	5.00		
3585-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00		
3585-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00		
3585-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00		
A04	CONDUCTORES AÉREOS				
3585-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	48.00		
3585-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				

CALLE 20 DE NOVIEMBRE 311, INT. 1
COL. SANTA MARIA, OAXACA DE JUAREZ
CP. 68030
RUC: P-01-1061212
Email: construcciones_alc@hormat.com
TEL. 2061917 CEL. 983198440

ESTADO: (020) OAXACA
 REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES
 DISTRITO: 11 ETLA

MUNICIPIO: 294 SAN PABLO HUITZO
 LOCALIDAD: 0011 CAÑADA DEL CHISME
 PROGRAMA: (SG) ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ARROYO GALEANA BARRIO CAÑADA CHISME

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
3585-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 (MTS) INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	422.00		
A05	RETENIDAS				
3585-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	4.00		
3585-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	1.00		
3585-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	1.00		
3585-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	2.00		
3585-020	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA.	PZA	1.00		
A06	TRANSFORMADORES				
3585-021	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TDA2-10 KVA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		
A07	EQUIPOS DE PROTECCIÓN				
3585-022	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00		
3585-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 6K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		
3585-024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CCF'S DE 15 KV EN ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		
3585-025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CCF'S DE TRIPLE DISPARO INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA, ESLABON FUSIBLE Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00		
A08	ACOMETIDAS				
3585-026	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	22.00		
3585-027	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE SERVICIOS 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00		
A09	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
3585-028	RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	0.29		
3585-029	RETIRO DE POSTE EXISTENTE (INCLUYE INGRESO A ALMACEN DE LA CFE)	PZA	7.00		
AA	LUMINARIAS				
	ALUMBRADO PÚBLICO				
3585-030	INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	9.00		
3585-031	PAGO POR INTERCONEXION DE OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: PAGO POR REVISION DE PROYECTO, MANIOBRAS DE CONEXIÓN, SUPERVISION DE LA OBRA Y LIBRANZA.	LOTE	1.00		

SUBTOTAL
 IVA
 TOTAL

PROYECTOS A LA ALFARERÍA S.C. DE CV
 Calle 20 de Noviembre 311, Int. 1
 Col. Santa María, Oaxaca de Juárez
 CP 68030 RFE-PCAT40612FZO
 email: construcciones_alfar@hotmail.com
 TEL. 2061917 CEL. 9271991840