

OBRA: "Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle Orquideas"

LOCALIDAD: Las flores

MUNICIPIO: MATIAS ROMERO AVENDAÑO

DISTRITO: JUCHITAN, REGION: ISTMO

ESTADO: OAXACA.

clave	descripcion	unidad	cantidad	p.unitario	importe
PRELIMINARES					
4043-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS, ESTACAS CRUCETAS, INCLUYE. HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	590.94		
4043-002	CORTE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE CUERPO DE PAVIMENTO, POR MEDIOS MECANICOS DE 0 A -1.00 M, EN MATERIAL TIPO II, TRASLADANDO LA MAQUINARIA EN LOWBOY, DE IDA Y DE REGRESO AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MAQUINARIA, TRASLADO, MANIOBRAS, DIESEL, OPERACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M3	237.76		
4043-003	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, TRASLADANDO LA MAQUINARIA EN LOWBOY DE IDA Y DE REGRESO AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MAQUINARIA, TRASLADO, MANIOBRAS, OPERACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	590.94		
4043-004	ACARREO EN CAMION VOLTEO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, EXCAVACIONES, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA (DE ACUERDO AL TABULADOR DE LA ZONA)	M3	309.09		
4043-005	ACARREO EN CAMION VOLTEO, KILOMETROS SUBSECUENTES (DE ACUERDO AL TABULADOR DE LA ZONA)	M3	309.09		
Subtotal					
PAVIMENTOS					
4043-006	BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DE LA PRUEBA ASSHTO MODIFICADA, LOS MATERIALES PETREOS PROCEDERAN DEL BANCO INDICADO EN LA GEOTECNIA Y CUMPLIRAN CON LOS ESTABLECIDO EN LA NORMA N°CMT*4*02*002, DICHA BASE SERA ESTABILIZADA CON CEMENTO GRIS Y DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMA N°CTR*CAR*1*04*003/14 P.U.OT., INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO MECANICO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M3	88.64		
4043-007	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'c=250 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", ACABADO RAYADO CON FLOTA DE MAGNESIO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA Y CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO ALTA RESISTENCIA (CPP 30R), EN LOSAS CORRIDAS DE 3.00 MTS MAXIMO DE ANCHO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, CORTE CON EQUIPO DE DISCO DE DIAMANTE PARA LAS JUNTAS DE DILATACION, SE CURARA EL CONCRETO CON ADITIVO CURAQUIM ROJO (QUE AL SE APLICADO SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO FRESCO, FORMA UNA PELICULA IMPERMEABLE QUE EVITA LA EVAPORACION PREMATURA DEL AGUA, LOGRANDO LA RESISTENCIA DE DISEÑO) APLICADO CON ASPESOR DE 10 LTS,INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	590.94		
4043-008	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, PARA ALCANZAR NIVEL SEGUN PROYECTO. INCLUYE: DEMOLICION DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		
4043-009	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA VOLUMENES MAYORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	590.94		
Subtotal					
				subtotal	
				iva	
				total	



R.F.C. GHA 100121257
TEL. 44 4 44 44 44