

## JCR CONSTRUC - CONSULT, S.A. DE C.V.

Nombre de Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.  
 Localidad: SANTA ROSA DE JUAREZ.  
 Municipio: SANTIAGO YUCUYACHI.  
 Distrito: SILACAYOAPAN  
 Región: MIXTECA.  
 Estado: OAXACA.

## PRESUPUESTO DE OBRA

| No.                                | Clave | Conceptos   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|------------------------------------|-------|---|--------|----------|-------------|---------|
| PARTIDA A01 - POSTES.              |       |   |        |          |             |         |
| 1                                  | RD001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REF. PC-9-400; INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN MATERIAL TIPO III, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 3.000    |             |         |
| 2                                  | RD002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REF. PC-12-750; INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN MATERIAL TIPO III, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 13.000   |             |         |
| TOTAL PARTIDA A01 - POSTES.        |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| PARTIDA A02 - MEDIA TENSION.       |       |   |        |          |             |         |
| 3                                  | RD003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VS2N; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 3.000    |             |         |
| 4                                  | RD004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 2.000    |             |         |
| 5                                  | RD005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VA2N/VR2; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 1.000    |             |         |
| 6                                  | RD006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VA2N; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 1.000    |             |         |
| TOTAL PARTIDA A02 - MEDIA TENSION. |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| PARTIDA A03 - BAJA TENSION.        |       |   |        |          |             |         |
| 7                                  | RD007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1D4/1R1; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 2.000    |             |         |
| 8                                  | RD008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R4/1R1; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 4.000    |             |         |
| 9                                  | RD009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1P4/1R1; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 4.000    |             |         |
| 10                                 | RD010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R2/1R4; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 3.000    |             |         |
| 11                                 | RD011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R4/1P4; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 1.000    |             |         |
| 12                                 | RD012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION TIPO 1R4/1R4/1R2; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 1.000    |             |         |
| TOTAL PARTIDA A03 - BAJA TENSION.  |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| PARTIDA A04 - CONDUCTOR.           |       |   |        |          |             |         |
| 13                                 | RD013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE ACSR 3/0 EN MEDIA TENSION 2F-2H; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | KG     | 185.840  |             |         |
| 14                                 | RD014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE ACSR 1/0 EN NEUTRO CORRIDO (N); INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.   | KG     | 24.150   |             |         |
| 15                                 | RD015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0 EN BAJA TENSION; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                    | ML     | 627.300  |             |         |
| TOTAL PARTIDA A04 - CONDUCTOR.     |       |   |        |          |             | \$0.00  |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE

CONSTRUCCION DE OBRA  
CIVIL Y ELÉCTRICA

## JCR CONSTRUC - CONSULT, S.A. DE C.V.

Nombre de Obra: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.  
 Localidad: SANTA ROSA DE JUAREZ.  
 Municipio: SANTIAGO YUCUYACHI.  
 Distrito: SILACAYOAPAN  
 Región: MIXTECA.  
 Estado: OAXACA.

## PRESUPUESTO DE OBRA

| No.                                     | Clave | Conceptos   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|---|-------|---|--------|----------|-------------|---------|
| PARTIDA A05 - TRANSFORMADORES.          |       |   |        |          |             |         |
| 16                                      | RD016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1TR2B-10 KVA-13200-120/240 V.; INCLUYE: 2 CORTACIRCUITOS Y DISPOSITIVO PARA MONTAJE DEL TRANSFORMADOR, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA    | 2.000    |             |         |
| 17                                      | RD017 | REUBICACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y CONEXION DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 1.000    |             |         |
| TOTAL PARTIDA A05 - TRANSFORMADORES.    |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| PARTIDA A06 - RETENIDAS.                |       |   |        |          |             |         |
| 18                                      | RD018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA ANCLA (RSA); INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 7.000    |             |         |
| 19                                      | RD019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA VOLADA DE ESTACA A ANCLA DOBLE (RVEAD); INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 1.000    |             |         |
| 20                                      | RD020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA VOLADA DE ESTACA A ANCLA (RVEA); INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.   | PZA    | 1.000    |             |         |
| 21                                      | RD021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE BANQUETA A ANCLA (RBA); INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.   | PZA    | 2.000    |             |         |
| 22                                      | RD022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DE ESTACA A ANCLA (REA); INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.   | PZA    | 1.000    |             |         |
| TOTAL PARTIDA A06 - RETENIDAS.          |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| PARTIDA A07 - SISTEMA DE TIERRAS.       |       |   |        |          |             |         |
| 23                                      | RD023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS (1K); INCLUYE. MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 5.000    |             |         |
| 24                                      | RD024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS (3K); INCLUYE. MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 3.000    |             |         |
| TOTAL PARTIDA A07 - SISTEMA DE TIERRAS. |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| PARTIDA A08 - ACOMETIDAS.               |       |   |        |          |             |         |
| 25                                      | RD025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA; INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 12.000   |             |         |
| TOTAL PARTIDA A08 - ACOMETIDAS.         |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| Sub Total                               |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| Impuestos                               |       |   |        |          |             | \$0.00  |
| Importe Tota                            |       |   |        |          |             | \$0.00  |

ADMINISTRADOR UNICO: ING. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE  
 "CONSTRUCCION DE OBRA  
 CIVIL Y ELÉCTRICA"

