




PLANTA DE CONJUNTO
ESCALA 1:100



SECCIÓN C-C'
ESCALA 1:75



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- NPT +/- 0.00 NIVEL DE PISO TERMINADO EN ALZADO Y/O CORTE.
- CAMBIO DE NIVEL
- TIPO DE CORTE PLANO EN DONDE SE UBICA EL CORTE.
- LOS NIVELES ESTAN EN METROS.
- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.

ESPECIFICACIONES, COTAS Y COMPLEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SERAN CORROBORADAS EN OBRA, CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN AL PROYECTO Y SIN PREVIO AVISO A LA PARTE PROYECTISTA SERA RESPONSABILIDAD DE LA PARTE EJECUTANTE.

TRABAJOS PRELIMINARES:

- DESMONTES Y DEMOLICIÓN: SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DESMONTES Y DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS QUE NO FORMEN PARTE DEL PROYECTO, ASI COMO EL APIL Y RETIRO DE DICHS ELEMENTOS AL BANCO ESTABLECIDO POR LA SUPERVISIÓN.
- LA LIMPIEZA: CONSISTIRA EN EL RETIRO DE MALEZA, ZACATE O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS VEGETALES EXISTENTES QUE SEAN INADECUADAS PARA RECIBIR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EJECUTAR.
- TRAZO Y NIVELACION: SE EJECUTARAN CON EL EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA ESTABLECER LOS BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES DE TRABAJO PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA, DICHS DATOS SERAN CORROBORADOS CON LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO. LOS TRAZOS Y NIVELACIONES EN RAZÓN DE LA PRECISIÓN REQUERIDA PODRAN EJECUTARSE MEDIANTE EL EMPLEO DE HILOS, ESTACAS, PLOMADA, BRÚJULA, CINTA MÉTRICA, ESTADA, BALIZA, NIVELETA, NIVEL DE MANGUERA, NIVEL MONTADO, TRÁNSITO O LOS APARATOS DE TOPOGRAFÍA Y OTROS EQUIPOS QUE SE REQUIERAN DE MAYOR PRECISIÓN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUADRO DE AREAS	
SUPERFICIE DEL TERRENO	1165.77 M2
SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO	-----
SUPERFICIE CONSTRUIDA	45.14 M2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	616.00 M2
SUPERFICIE AREA LIBRE	343.70 M2
SUPERFICIE DE DESPLANTE	776.93 M2
PORCENTAJE DE AREA LIBRE	29.48 %

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC,
MIAHUATLAN OAXACA.

SELLOS DE AUTORIZACIÓN:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mtro. San Miguel
Suchixtepec, Oax.
Dto. MIAHUATLAN DE IXTLALTEPEC
2017-2019



SECRETARÍA MUNICIPAL
San Miguel
Suchixtepec, Oax.
C. LUIS RAÚL JACINTO RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA
DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA
"JULIO ANTONIO LOPEZ" CLAVE: 20DPB0751J.

CLAVE DEL PLANO:		TIPO DE PLANO:	
A-01		PLANTA DE CONJUNTO	
ESCALA: LA QUE SE INDIQUE	CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO	FECHA: FEBRERO 2019	
COTAS: METROS	NUMERO DE PLANO: 1 DE 7	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: ARG. ROLANDO MARTÍNEZ VELASCO D.R.O.: A-1759-A	
		PROYECTISTA: ING. VIRGILIO PÉREZ CASTELLANOS CED. PROF.: 4909135	

