

PROCESO CONSTRUCTIVO

SOLDADURA E-7018

El electrodo 7018 ofrece una penetración media y crea soldaduras resistentes a grietas en el metal, eficiente para producir soldaduras de alta calidad en aceros y metales difíciles de trabajar, los 7018 son ideales para aplicaciones de construcción que requieren de soldaduras fuerte y de calidad, dado que estos electrodos crean soldaduras que son resistentes a la rotura, también son ideales para trabajar en acero al carbono.

RESISTENCIA A LA TRACCION

La resistencia al a tracción de un material se refiere a la cantidad de tensión necesaria para hacer que un material se quiebre, figure o deforme, el soldar con electrodos 7018 resulta en una soldadura que ofrece una resistencia a la tracción relativamente alta, la resistencia a la tracción de un electrodo esta indicado en los dos primeros números del número de identificación del electrodo, los electrodos 7018 producen soldaduras que ofrecen una resistencia a la tracción mínima de 70,000 libras por pulgada cuadrada (49,214,868 kilogramos fuerza por metro cuadrado).

CARACTERISITCAS

El electrodo 7018-RH es de bajo contenido de hidrogeno y resistente a la humedad está especialmente diseñado para soldaduras que requieren severos controles radiográficos en toda posición, su arco suave y la perdida de salpicaduras es baja.

USOS

El 7018-RH es recomendado donde se requieren trabajos de alta calidad radiográfica particularmente en caldera y cañerías; sus buenas propiedades físicas son ideales para ser usado en astilleros.

ESTRUCTURA METALICA

La fabricación de las estructuras se rige por las especificaciones de acero estructural y por el capítulo 11 de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras metálicas del reglamento de construcciones para el distrito federal

Todo acero estructural se ajustara a la especificación indicada en plano excepto en donde se indique otra cosa

Todas las superficies de contacto en los empalmes de columnas y las de apoyo sobre placas base serán cepilladas

Todos los miembros serán fabricados en el talles con las dimensiones anotadas en los planos de manera que no haya empalmes en campo excepto en los lugares específicamente en los planos.

TORNILLOS DE ANLAJE

Todos los tornillos de anclaje se ajustaran a la calidad especificada en planos; el uso de los tornillos de alta resistencia (en caso de indicarse en planos) se hará de acuerdo con la última versión de las especificaciones para uniones estructurales con tornillos ASTM A325 Ò A490 del instituto Mexicano de la Construcción de Acero, AC.

PLACAS DE CONEXIONES

Las dimensiones mostradas de las placas en conexiones son mínimas de la placa terminada

Las dimensiones de las placas de base son las mínimas de la placa terminada; el terminado y afilado de las placas de base se hará de conformidad con el párrafo 11.2.6 de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras metálicas del R.C.D.F.

Se deberá de verificar que exista contacto completo de la placa base con los elementos existentes para garantizar dicho contacto, se podrá emplear grout, verificándose su adecuada aplicación.

JUNTAS O CONEXIONES

En todos los casos posibles, las juntas serán soldadas en taller apernadas en el campo, cuando se indique soldadura de sello (trabajar la raíz), esta se aplicara en una sola operación continua.

El fabricante podrá utilizar, previa autorización por escrito de la dirección de la obra, tipos diferentes de soldaduras a tope con respecto a las mostradas en los planos, previa autorización escrita de la dirección de la obra, el fabricante podrá cambiar soldadura de taller por soldadura de campo y viceversa.

Todas las soldaduras a tope serán de penetración total, una vez realizadas las uniones soldadas, deberán inspeccionarse ocularmente y se repararan todas las que presenten defectos aparentes de importancia, tales como tamaño insuficiente, cráteres o socavación de metal base toda la soldadura agrietada debe de rechazarse.

PINTURA

La pintura de taller se hará de conformidad a las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras metálicas

El retoque de campo se hará de acuerdo con las especificaciones citadas en el inciso anterior.

SOLDADURA

No se ejecutara ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la lluvia, al viento considerable o cuando los soldadores estén expuestos a severas condiciones ambientales.

Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa.

LIMPIEZA Y PROTECCION

La limpieza de las superficies se realizara eliminando totalmente óxidos, grasas, aceite, etc. El nivel de limpieza será de aspecto comercial y deberá darse con soplete de arena para obtener el aspecto especificado.

Se aplicara un recubrimiento anticorrosivo primario a base de cromato de zinc (tipo cromato de zinc no. 1 EGI y j01 de Sherwin Williams o similar aprobado por la dirección de obra) aplicado en el taller de construcción del elemento metálico, esta aplicación se realizara siguiendo las especificaciones del fabricante del producto que deberá de provenir de envases cerrados por el propio fabricante; se aplicara una mano a razón de 10-12 m2 por litro.

Aplicación del acabado final en obra, se hará sobre superficies perfectamente limpias, secas y libres de grasa, aceite u otras impurezas.

ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA

Acero de refuerzo en estructura del No. 8 (1"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, mano de obra, equipo y herramienta.

Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

Concreto en columna, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.

Cimbra en columnas, acabado aparente, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución n.

Marco a base de angulo de 2 1/2" x 1/4" (A-1), incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.

PTR 2 x 1/8" EN MONTANTES EN A1,A2, incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.

PTR 1 1/2" x 1/8" (A-2) incluye: materiales, acarreo, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta.

placa base en punta de columna de 45X45 cm x 3/4", con 4 anclas de redondo liso de 1" de 90 cm de recorrido con rosca, junta de neopreno en el medio y nuevamente la placa, y tuerca para nivelar la altura e inclinaciones, aplicación de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate.

suministro y colocacion de contraviento tipo CV1 con redondo liso de 1/2" con rosca en ambas puntas y tuercas, de cuerda superior a cuerda superior de la armadura principal, aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate.

colocacion de contraviento tipo CV2 con redondo liso de 1/2" con rosca en ambas puntas y tuercas, de columnas a cuerda inferior de la armadura principal, aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate, incluye: soldadura, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.

colocacion de tensor de columna a columna tipo F con redondo liso de diametro de 7/8", con rosca en ambas puntas y tuercas con una aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate, incluye: soldadura, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.

colocacion de contraflanbeo(CF) con redondo liso de 1/2" de larguero a larguero con una aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate, incluye: soldadura, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.

colocacion de largueros tipo L-1 con un canal monten 6MT12, con una union entre largueros con clip de angulo de 4 x 1/4", con 4 tornillos de 1/2", y tuercas, aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate.

colocacion de largueros tipo L-2 con doble canal monten 6MT12, con una union entre largueros con clip de angulo de 4 x 1/4", con 4 tornillos de 1/2", y tuercas, aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate.

colocacion de largueros tipo L-3 con doble canal monten 6MT14, con una union entre largueros con clip de angulo de 4"x1/4", con 4 tornillos de 1/2", y tuercas, aplicacion de primer anticorrosivo y una capa de pintura esmalte color blanco mate.

colocacion de lamina galvanizada y acanalada cal. 26 ternium zintro TR-101, fijada con pijas de punta de broca, autorroscante de 1/4" incluye: acarreo, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.

Canalón de lámina lisa galvanizada cal. 26 ternium zintro con un desarrollo de 1.30 m, con refuerzos de angulo de fierro, incluye: materiales, acarreo, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta.

VOLUMENES DE OBRA

ESTRUCTURA

1,680.63 ML

649.96 KG

1,646.47 KG

21.00 M3

168.00 PZA

7,214.59 KG

2,215.10 KG

839.61 KG

14.00 PZA

210.89 KG

164.84 KG

379.41 KG

253.47 KG


3272.43 KG

1612.80 KG

892.75 ML


713.55 M2

64.40 ML






PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA esc 1:100 (cuerda superior)



LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A1)				
LOCALIZ.	DESIG.	ELEMENTO	PERFILES	SECCION (fy-kg/cm2)
ARMADURA	a	Cuerda Superior	2L - 2 1/2 x 1/4"	2530
ARMADURA	b	Cuerda Inferior	2L - 2 1/2 x 1/4"	2530
ARMADURA	c	Diagonales Montantes	PTR 2"x 0.125"	2530
CUBIERTA	L1	Larguero	1 - 6 MT 12	2530
CUBIERTA	L2	Larguero	2 - 6 MT 12	2530
CUBIERTA	L3	Larguero	2 - 6 MT 14	2530
CUBIERTA	cf	Contraflamdeo	OS # 1/2"	2530
CUBIERTA	cv1	Contraviento	OS # 1/2"	2530
CUBIERTA	Tensor(f)	Tensor (f)	OS # 7/8"	2530
CUBIERTA	cv2	Contraviento	OS # 1/2"	2530



SECCIÓN TRANSVERSAL DE ARMADURA A 1



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238. CLAVE 20DST0255X"



PLANO: ESTRUCTURAL (ARMADURAS, CONTRAFLAMDEO, LARGUEROS, TENSORES Y CONTRAVIENTEO) CURDA SUPERIOR



Nº PLANO: 3/ 8