




DETALLE DE REGISTRO

ISOMETRICO DE B.A.P

PROCESO CONSTRUCTIVO	ESPECIFICACIONES	VOLUMENES DE OBRA
BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES. SE ARA LA EXCAVACION PARA LOS REGISTROS Y TUBERIA PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES Serán con tubería de pvc de 6" de diámetro, que estaran conectadas al canalon. estas bajadas estaran llegando a unos registros sanitarios con medidas interiores de 0.4x0.60 y 0.6 cm de profundidad. la tubería de las salidas de registro a registro seran con tubería de 6" el cual tendra una pendiente de 2%. LIMPIEZA Y ACABADOS La limpieza gruesa se realizara en acarreo en camión volteo 1er kilometro incluye: carga al camión manualmente.	Descarga pluvial con tubería de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, piezas especiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. Registro sanitario con medidas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 cm. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recoado, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial. Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	26 ML 9.00 PZA 96.50 PZA 618.24 M2
LIMPIEZAS	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	



NOTA: LA PARTE DE LA PLATAFORMA QUE SE ENCUENTRA SOMBRADA SE PRETENDE AMPLIAR EN UNA SEGUNDA ETAPA



SIMBOLOGIA	
REGISTRO LUZ	CERCA
ARBOL	LINEA DE AGUA POTABLE
FOSA SEPTICA	LINEA DE LUZ ELECTRICA
POZO DE ABSORCION	LINEA DE DRENAJE
PCFE	POSTE DE COMISION
ALUMBRADO	
BANCO DE NIVEL	
CISTERNA	

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 238, CLAVE 20DST0255X

UBICACION LOCALIDAD: YAXE MUNICIPIO: YAXE DISTRITO: OCOTLAN VALLES REGION:	SECRETARÍA MUNICIPAL C. JUAN MANUEL ROSARIO LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Ocotlán, Oax. 2017-2019
---	--

AUTORIZACION ING. ADOLFO GARCIA BALTAZAR NUM. DE REG. A-12564 CEB. PROX. 2/23/2010	D.R.O. ING. ADOLFO GARCIA BALTAZAR NUM. DE REG. A-12564 CEB. PROX. 2/23/2010
--	--

PLANO: PLANTA DE INSTALACIONES DE BAJADAS PLUVIALES

CLAVE DEL PLANO: EST - 08	Nº PLANO: 8/ 8
ESCALA: LA INDICADA METROS	
FECHA: JULIO 2018	