

REGISTRO ELECTRICO

ACCESO

CABLEADO ELECTRICO

VERTICE

2No. VERTICE

POSTE DE LUZ

LÍNEA DE AGUA POTABLE

BANCO DE NIVEL

PERIMETRO


CURVA DE NIVEL

ARBOL

FIRME EXISTENTE

ALTURA DE CURVA

ANGULO Y VISTA FOTOGRAFIA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
A1	PRELIMINARES		
PRE-001	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	600.0000
DEMF-01	DEMOLICION Y REMOCION DE FIRME DE 10 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES INC. ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	17.4200
A-EXC10H	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "I" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	142.1900

ESPECIFICACIONES

NOTAS GENERALES


EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE A LAS NORMAS COMPLETAS CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ( RCDY DE OAXACA), EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA S NORMAS SE PODRA UTILIZAR DE ULTIMA HORA LA SIGUIENTE NORMA (ACH-318-77) Y COMENTARIOS LOS CAPITULOS 3.4.5.6 Y 7 PERO COMO CASO DE EMERGENCIA YA QUE SON DE PRINCIPAL IMPORTANCIA PARA EL CONSTRUCTOR.

TODAS LAS ACOTACIONES, PAÑOS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS EN PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.

LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES DEBERAN SER VERIFICADOS DURANTE EL COLADO, ASEGURANDO EL ARMADO PARA EVITAR MOVIMIENTO ALGUNO.

NO SE TOMARA NINGUNA MEDIDA A ESCALA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. LAS DIMENSIONES Y DETALLES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESTAN DEBIDAMENTE ACOTADOS.

NINGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL PODRA RECIBIR CARGA ANTES DE 28 DIAS DE COLADO



PERFIL 1  
CORTE B-B'  
ESCALA 1 : 150

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA LACHIXIO, SOLA DE VEGA, OAXACA 2017-2019

C. FRANCISCO JAVIER MORALES JARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMANUEL MORALES GONZALES  
SECRETARIO MUNICIPAL

PROYECTISTA:  
C. ING. MARCO ANTONIO NAVA MANUEL  
CÉD. PROF. 5591291

CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:  
ING. OSCAR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ  
CÉD. PROF. 1718427

LOCALIDAD: RINCÓN HACIENDA VIEJA  
MUNICIPIO: SANTA MARIA LACHIXIO  
DISTRITO: SOLA DE VEGA  
ESTADO: OAXACA

0009 CLAVE INEGI  
4201 CLAVE INEGI  
23 CLAVE INEGI  
20 CLAVE INEGI

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB0928G

PLANO: PERFILES DE PROYECTO

ESCALA: Indicada

Nº PLANO: 4

RESPONSABLE DEL PROYECTO  
ARQ. ADRIAN ALEJANDRO PEREZ AMAYA  
D.R.O N° 2726-A CLASE: A

FECHA: MAYO 2019