




PLANTA ARQUITECTONICA ESC. 1:50




FACHADA LATERAL ESC. 1:50




FACHADA PRINCIPAL ESC. 1:50



FACHADA POSTERIOR ESC. 1:50



CORTE A-A ESC. 1:50



PLANTA ARQUITECTONICA DE AZOTEA ESC. 1:75

PROCESO CONSTRUCTIVO


ACABADOS

UNA VEZ TERMINADO DE DESCIMBRAR LAS LOSAS Y MOVER LA MADERA UN LUGAR SEGURO DONDE NO INTERROMPA CON LOS SIGUIENTES TRABAJOS, SE PROCEDE A INICIAR CON EL APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA MADERA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA UNA VEZ TERMINADO CON EL APLANADO EN MUROS SE CONTINUA CON EL CIMBRADO EN EL PERIMETRO DE BANQUETA PARA EL FORJADO DE NAZ CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO APARENTE. POSTERIORMENTE, SE PROCEDE A COLOCAR EL PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 10CM, DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO O LOSAS 3.08x2M, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

UNA VEZ TERMINADO CON EL PISO DE CONCRETO DENTRO DEL AULA Y EN LA BANQUETA SE PROCEDE CON LA CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION PROMEDIO, 28x12CM ARMADA CON 1 VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE 54CM DE LONGITUD INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL CONTORNO DEL AULA. DESPUES DE COLOCAR LAS CEJAS DE CONCRETO SE PROCEDE CON LA APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR DEFINIDO EN OBRA, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE REBALEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (LOS COLORES SE MUESTRAN EN EL PLANO DE ACABADOS AC-01) UNA VEZ TERMINADA LA APLICACION DE PINTURA SE PROCEDE CON LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE RESOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 AÑOS AL MISMO TIEMPO SE COLOCA LA CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEA 2x1 INCLUYE: VIDRIO 6MM ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 2.40M CON TABLERO DE MULTIPANEL INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO 2" 1x2.50M INCLUYE: CHAPA TIPO IOCIFED, TRABAJO TERMINADO.

POR ULTIMO SE PROCEDE CON LA LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA, ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR DENTRO Y POR FUERA.

LISTADO DE ACABADOS	
ACABADO EN MUROS A.- ACABADO INICIAL 1.- MURO DE TABIQUE ROJO 0.07 X 0.14 X 0.28 CMS. DE 14 CM ESPESOR ASENTADO CON MORTERO 1:3 ACABADO COMIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 2.- MURO DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESP. ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 23 CMS. PROM. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN FC=200 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO 1.- APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA MADERA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. C.- ACABADO FINAL 1.- PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR PALETA CODIGO L-1-07, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE REBALEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 2.- PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR PALETA CODIGO L-1-07, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE REBALEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACABADO EN PLAFONES A.- ACABADO INICIAL 1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO ENTRE 10 Y 15 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No. 3 @ 30 CM. B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO 1.- ACABADO APARENTE, INCLUYE REBALEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. C.- ACABADO FINAL 1.- PINTURA VINILICA LAVABLE APLICADA A 2 MANOS, MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO ANAHEER CODIGO L-1-04, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ACABADO EN PISOS A.- ACABADO INICIAL 1.- PISO CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 2.- CEJA CONCRETO FC=200KG/CM2 SECCION PROMEDIO, 28x12CM ARMADA CON 1 VARILLAS #3, A.R. Y BASTON#2@30CM DE 54CM DE LONGITUD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO 1.- APLANADO PULIDO O RAYADO, CON BROCHA PELO LOSAS 3.08x2M, JUNTAS FRÍAS, ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. C.- ACABADO FINAL 1.- LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA, ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. ACABADO EN LOSAS A.- ACABADO INICIAL 1.- LOSA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 10x2 CM. ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 30-60 CM. Y 2 BASTONES DEL No. 3 @ 30 CM. B.- ACABADO BASE O INTERMEDIO 1.- ACABADO APARENTE, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. C.- ACABADO FINAL 1.- IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO, APLICADO CON TERMOFUSION ACABADO CON GRAVILLA A BASE DE RESOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICA DE COLOR TERRACOTA DE 3.5 MM. DE ESP. CON GARANTIA DE 8 AÑOS.



SELLOS

FIRMAS

UBICACIÓN DEL PROYECTO EN COORDENADAS UTM ZONA 14Q	
X	Y
759,758.0261	1,798,517.910
LATITUD	LONGITUD
16.253238°	-96.569772°

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ C.T. 200CC2434E, EN LA LOCALIDAD BARRIO EL CERRITO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN.	
LOCALIDAD: BARRIO EL CERRITO	PROYECTO: P-004
MUNICIPIO: SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN	DISTRITO: MAHUATLÁN
REGION: SIERRA SUR	ESTADO: OAXACA
PLAN: ACABADOS	HOJA: 1/1
Presidente Municipal Constitucional: C. JUAN PABLO SANTOS MENDOZA	
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: ARO. OSCAR EDUARDO ORTEGA SILVA	
C. VICERCA (ORDEN) MAHUTLÁN: ARO. ANDRÉS FERNANDO TARRA SOLÍS	
C. VICERCA (ORDEN) MAHUTLÁN: ARO. OSCAR EDUARDO ORTEGA SILVA	