



PLANTA ARQ. (DESMONTAJES DE MUEBLES)

ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS 2
ESCALA: 1:50


REPORTE FOTOGRAFICO DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS Y DEMOLICIONES



DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN
DEMOLICION DE AZULEJO EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION.




DEMOLICION DE BASE MINGITORIO DE CONCRETO
(1.60X0.35 M.) A MANO CON MARRO Y CUÑA.



DESMONTAJE DE CRISTALES DE 6 MM DE ESPESOR DE
1.00X0.70 M. SIN RECUPERACION

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	
DESMONTAJE				
DES-1	DESMONTAJE Y RETIRO DE LLAVE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN: SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DE LA LLAVE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	●
DES-9	DESMONTAJE DE LAVABO RECTANGULAR CON RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00	◊
DES-10	DESMONTAJE DE CRISTALES DE 6 MM DE ESPESOR. SIN RECUPERACION A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERA DE CONSIDERAR ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.65	○
DES-11	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.12	NO APLICA
DEMOLICIONES				
DEM-5	DEMOLICIÓN DE BASE MINGITORIO DE CONCRETO (1.60X0.35 M.). A MANO CON MARRO Y CUÑA EN BAÑO DE NIÑOS, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: DESMONTE DE TUBERIA, ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	○
DEM-3	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS Y PEGAZULEJO, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGAMENTO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.00	▲
DEM-6	DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA SIN RECUPERACION, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGAMENTO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.00	■
DEM-7	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO SANITARIO 60 X 60 X 80 CM DE MAMPOSTERÍA (TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, TABICÓN DE CONCRETO, DE BLOCK HUECO Y PESADO), SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	■
DEM-8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.59	NO APLICA



ESPECIFICACIONES:

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION



PROYECTO: "REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 200PR0634V".	
PLANO: DESMONTES DE MUEBLES Y DEMOLICIONES DE SANITARIOS 2.	LOCALIDAD: SAN LORENZO CACAOTEPEC. MUNICIPIO: SAN LORENZO CACAOTEPEC, ETLA, OAX.
PRESENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: ANTONIA GARCIA MARQUEZ.	FECHA: MAYO 2019
SECRETARÍA MUNICIPAL: RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ.	
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ.	
D.R.O. A 2144-A	

DES-02