




PLANTA ARQUITECTONICA (DESMONTAJES)
SANITARIO 2
ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS



PLANTA ARQUITECTONICA (MUEBLES SANITARIOS)
SANITARIO 2
ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS




PLANTA ARQUITECTONICA (DESMONTAJES)
SANITARIO 2
ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS




PLANTA ARQUITECTONICA (DESMONTAJES)
SANITARIO 2
ESC. PRIM. URB. MATUTINA 18 DE MARZO
PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS


CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
DES-02	DESMONTAJE DE MINGITORIO SIN RECUPERACIÓN. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA DESCONEXIÓN DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00
DES-07	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.10
IHS-01	CANCELACION PERMANENTE DE LA SALIDA HIDRAULICA DE MINGITORIO. INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
IHS-09	COLOCACIÓN DE MINGITORIO LIBRE DE AGUA 100% SECO MARCA HELVEX MODELO GOBI MGS-ESFERA. TIPO TRAMPA DE POLIPROPILENO TEFLÓN, FABRICADO CON CERÁMICA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, CON SISTEMA DE DIAFRAGMA DE LÁTEX. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MINGITORIO, TRAMPA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, KIT DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00
IHS-010	LIMPIEZA DE LAVABO, A BASE DE JABÓN Y ÁCIDO MURIÁTICO REBAJADO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:10, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00
IHS-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA LAVABO EXISTENTE: INCLUYE: CESPOL PARA LAVABO CONTRA DE LATÓN CROMO 207 URREA, 2 CUBRE TALADROS, LLAVE ANGULAR, MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO, ADAPTADOR DE NEOPRENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00
IHS-013	COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO CROMADA (TEMPORIZADORA O PUSH) MARCA URREA 9243. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALE, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00




LAVABOS TIPO OVALIN



LAVABOS TIPO OVALIN



SIMBOLOGIA:



PROYECTO: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 18 DE MARZO CON CLAVE: 20DPR1658L.

LOCALIDAD: SAN LORENZO CACAOTEPEC, Dto. Etla, Oax. 2017-2019.

MUNICIPIO: SAN LORENZO CACAOTEPEC, Dto. Etla, Oax. 2017-2019.

SECRETARÍA MUNICIPAL: LVA ANTONIA GARCIA MARQUEZ.

SECRETARÍA MUNICIPAL: RIQUE RUIZ CANSECO.

ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ. CED. PROFESIONAL: 371787.

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ. D.R.O. A 2146-A.

INST-2