


PLANTA ARQUITECTÓNICA.
ÁREA DE USOS MÚLTIPLES (TRAZO DE LÍNEAS).
ESCALA 1:50



- ESPECIFICACIONES GENERALES.**
- ÁREA DE USOS MÚLTIPLES:
- EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES PARA BASQUETBOL SE CONSTRUIRÁ SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS, CON FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN FC=200 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO DE 34 Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-6/6, EN PLACAS DE ACUERDO A CROQUIS DE JUNTAS FRÍAS, RESULTANTE DEL VACIADO DE LAS LOSAS EN FORMA ALTERNIA. SE APLICARÁ VOLTEADOR DE 13 MM. (1/2") EN LAS JUNTAS, E IRÁN SELLADAS CON CEMENTO ASFÁLTICO No. 6 O SIMILAR, SE DESPLANTARÁ SOBRE TERRENO DE MATERIAL INERTE (TERRESTRE O SIMILAR), COMPACTADO AL 90% PROCTOR Y ESPESOR DETERMINADO, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DONDE SE CONSTRUYA.
 - LÍNEAS DE TRAZO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES: SE HARÁN CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO DE 5 CM. DE ANCHO, EN COLOR NARANJA BRILLANTE PARA BASQUETBOL.
 - LOS NIVELES ESTÁN DADO EN RELACIÓN A NIVEL DE LA EXPLANADA.
 - EL NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) SE CONSIDERA CON RESPECTO AL BANCO DE NIVEL, VER PLANO DE CONJUNTO CORRESPONDIENTE.
 - LA PLATAFORMA TENDRÁ UNA PENDIENTE DE 1% DEL CENTRO HACIA LOS EXTREMOS EN SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL.
 - VER PLANO DE POSTE Y PORTERÍA CON TABLERO PARA MÁS DETALLES DE LOS ACCESORIOS...

Juntos hacemos lo bueno,
Seguimos en
MOVIMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO VILLA DE ETLA.

ESTADO: (020) OAXACA MUNICIPIO: (338) VILLA DE
DISTRITO: (011) ETLA.
REGIÓN: (008) VALLES LOCALIDAD: (003) SANTO
CENTRALES. DOMINGO BARRIO ALTO.

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS
MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES
MAGÓN, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DE ETLA, OAXACA

UBICACIÓN:
CALLE HIDALGO S/N, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO,
C.P. 68200, VILLA DE ETLA, OAXACA.

POR...
PRESIDENCIA
LIC. ELIAS...
PR...
Dpto. Etl...
2019 - 2021
SECRETARIA
MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR...
SECRETARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. JOSUE AURELIO AMADOR SAAVEDRA
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
CED. PROF. 7450699 D.R.O. A-2514-A

ING. AURELIO RICARDO ZAVALA GUZMAN
ESTRUCTURISTA
CED. PROF. 2903483
ING. PABLO ARMANDO BLASCO CRUZ
PROYECTISTA
CED. PROF. 7545851

PLANO:
ÁREA DE USOS MÚLTIPLES:
PLANTA GENERAL Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ESCALA: LA QUE SE INDICA	Nº DE PLANO PARTICULAR: 01 de 02
FECHA: AGOSTO DE 2019	Nº DE PLANO GENERAL: 11 de 12