

OAXACA

VILLA DE ZAACHILA

ZIMATLAN*

Ocotlan de Morelos

Ejutla de Crespo

SAN LUIS AMATLÁN *

MIAHUATLÁN

103.00 KM DE RECORRIMIENTO A LA CARRETERA. TIEMPO APROX. 1 h 15.

ELEMENTOS METALICOS:

LOS ELEMENTOS UNA VER ARMADOS, PERFECTAMENTE LIMPIOS Y
DESGRASADOS SE LAS DARAN DOS MANOS DE PINTURA PRIMARIA
CON CROMATO DE ZINC DE COLOR AMARILLO CON PISTOLA DE AIRE.

EL ACABADO FINAL SE DARA CON DOS MANOS DE PINTURA DE
ESMALTE ALQUIDALICO BASE SOLVENTE APLICADA CON PISTOLA DE
AIRE, EN COLOR SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA.

SOLDADURA EN ELEMENTOS METALICOS:

SE USARA SOLDADURA E-60-XX CON ELECTRODO RECUBIERTO,
EXCEPTO TORA INDICACION Y SIEMPRE ATENDIMIENTO LAS
RECOMENDACIONES DEL A.W.S.

MATERIALES ESTRUCTURALES:

DADOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON DIMENSIONES Y ARMADO
DE ACUERDO A DETALLE

RECTIFICAR NIVELES DE ACUERDO A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO

UBICACION	
ESTADO: (20) OAXACA	MUNICIPIO: (059) MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
DISTRITO: (26) MIAHUATLÁN	(0001) MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
REGIÓN: (06) SIERRA NORTE	LOCALIDAD: PORFIRIO DÍAZ






ING-ARQ MANUEL ANTONIO ARZATE CORTES
PROYECTISTA
CED. PROF. 4553176

ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES YESCAS ARELLANES
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
CED. PROF. 5466173 D.R.O. A-1600-A

C. GENARO ESAÚ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONTIENE
PUERTA DE ACCESO VEHICULAR

ESCALA INDICADA Nº DE PLANO 01



CONTIENE
PUERTA DE ACCESO VEHICULAR