



VOLUMEN DE OBRA			
INSTALACION ELECTRICA			
	CONCEPTO	UNI. PAQU.	CANT. UNID.
0208	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 10X20 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00
0209	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15X15 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA.	3.00
0210	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15X15 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA.	3.00
0240	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15X15 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00
0308	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 10X30 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00
0309	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 10X30 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00
0310	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CDS120/100 MARCA SQUARE D INCLUYE: FLUJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	ML.	384.00
0311	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW CAL. 10 MARCA INDIANA INCLUYE: MATERIALES, HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO TERMINANDO.	ML.	30.00
0312	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THW CAL. 8 MARCA INDIANA INCLUYE: MATERIALES, HERMETICIDAD, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO TERMINANDO.	ML.	30.00
0313	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR Suministro y Aplicacion de Pintura de esmalte marca color blanco aplicacion en 2 capas. INCLUYE: suministro de materiales, desperdicios, preparacion de la superficie, limpieza, pintura, acarreo y retiro de escombros, equipo de seguridad,	M2	414.4

VOLUMEN DE OBRA		UN	CANT	PRECIO
INSTALACION ELECTRICA				
CONCEPTO				
08	SUBMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FUSIBLES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	
1029	SUBMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FUSIBLES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	
1342	SUBMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X40 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FUSIBLES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	
1343	SUBMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FUSIBLES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	
1350	SUBMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 A MARCA SQUARE D INCLUYE: FUSIBLES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	
1351	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 20X121.00 MARCA SQUARE D INCLUYE: FUSIBLES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	
10	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THY CAL. 8 MARCA INDIANA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO.	ML	68.00	
8	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR THY CAL. 8 MARCA INDIANA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO.	ML	30.00	
10	SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR Suministro y Aplicación de 6 Pares de empuje marca color blanco aplicada a 2 conductores INCLUYE: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, empuje, cableado, acarreo y retiro de escombros, equipo de seguridad,	M2	414.4	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, JUX, OAXACA.

2020-2022	
PROFECTISTA	DIRECTOR RESPONSABIL DE CERCETARE

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1755M

PLANO:
CORTES DE PROYECTO
Y VOLUMENES DE OBRA

UBICACION: LOCALIDAD: 0030 SAN MARCOS XINICUESTA
MUNICIPIO: 346 SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
DISTRITO: 08.- JUXTLAHUACA

ESCALA: 1:175	FECHA:	PLANO Nº:
------------------	--------	-----------