

SIMBOLOGÍA

- LINEA DE AGUA POTABLE
- LINEA DE DRENAJE
- REGISTRO DE AGUAS NEGRAS
- MEDIDOR
- CUADRO DE CARGA
- POSTE CFE
- FOTOGRAFIA

CUADRO DE CONSTRUCCION

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				V1	1,883,698.3161	642,198.9007
V1	V2	S 62°20'17.30" W	141.000	V2	1,883,632.8858	642,072.0166
V2	V3	S 26°31'13.16" E	72.445	V3	1,883,598.0333	642,104.3644
V3	V4	S 60°56'15.85" W	16.724	V4	1,883,589.8082	642,089.7487
V4	V5	S 26°44'18.68" E	5.788	V5	1,883,554.7673	642,092.3382
V5	V6	N 60°56'16.84" E	16.702	V6	1,883,562.8804	642,108.9358
V6	V7	S 26°31'13.14" E	63.766	V7	1,883,605.7972	642,135.4217
V7	V8	N 62°20'17.37" E	141.000	V8	1,883,571.2868	642,260.3089
V8	V1	N 26°31'13.19" W	142.000	V1	1,883,698.3161	642,198.9007

SUPERFICIE = 20,114.188 m2

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

SELLOS DE AUTORIZACIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TÉCNICOS DEL ESTADO DE OAXACA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA No. 39 CLAVE: 20EMS0039X

LOCALIDAD: SANTA CATARINA YOSONOTÚ

MUNICIPIO: SANTA CATARINA YOSONOTÚ

DISTRITO: TLAXIACO

REGION: MIXTECA

PLANO: PLANO TOPOGRAFICO

PLANO NÚMERO: 1/1

PROYECTISTA: [illegible]

ESCALA: SE INDICA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: [illegible]

ACOTACIÓN: MTS.

FECHA: