




CORTE SEGÚN Y-Y'
Esc. 1:75



FACHADA PRINCIPAL
Esc. 1:75



FACHADA PRINCIPAL
Esc. 1:75



FACHADA DE AULAS



NOTAS GENERALES :

- LA CIMENTACIÓN DE LAS AULAS SE DESPLANTARA SOBRE LAS SUPERFICIES DE LA CAPA COMPACTADA CON COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA) HASTA ALCANZAR UN GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 90 % DE SU P.V.S.M.
- LA CIMENTACION SERA CONSTRUIDA CON EL SISTEMA DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ENRACE DE TABICON COMPACTADO JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA PROP. 1:3.
- LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 21 Y 14 cms. DE ESPESOR COMO LO SOLICITA EL PROYECTO, JUNTEADO CON MEZCLA DE CEMENTO - CAL - ARENA PROP. 1:1:5.
- LA LOSA SERA DE CONCRETO ARMADO EN 10 cms. DE ESPESOR SERA EL EL ARMADO INDICADO EN PLANTA ESTRUCTURAL.
- LOS MUROS SERAN APLANADOS ACABADO EN PASTA FINA O ESPONJA BASE PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA.
- LA LOSA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE MORTER-PLAS ACABADO EN GRAVILLA (REOLITA PIGMENTADA) COLOR ROJO TERRACOTA APLICADA A LA LOSA POR TERMOFUSION.
- ACOTACIONES, EN METROS Y CENTIMETROS, SEGUN SE ESPECIFIQUE.
- ESCALA: LA INDICADA.
- ACERO DE REFUERZO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$.

CUADRO DE CONSTRUCCION							
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S		
EST	PV				Y	X	
				1	1,799,734.5148	336,166.9979	
1	2	S 14°51'43.39" E	53.3 m	2	1,799,701.5931	336,175.2979	
2	3	N 87°14'11.05" W	123 m	3	1,799,703.7233	336,131.1676	
3	4	N 88°02'02.80" W	105 m	4	1,799,734.4498	336,131.1493	
4	5	N 89°53'46.37" E	64.4 m	5	1,799,734.5148	336,166.9979	
5	6	N 44°53'46.37" O	36.9 m	6	1,782,703.7233	336,131.1676	
6	7	N 82°53'21.37" O	18.1 m	7	1,809,734.4117	336,179.1493	
7	1	N 00°02'02.80" W	24.6 m	1	1,817,734.2226	336,182.9979	

SUPERFICIE = 10,903 m2



VISTA - 001



VISTA - 002



VISTA - 003



VISTA - 004

MACROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- CARRETERA OAXACA-TLAXIACO
- CAPITAL DEL ESTADO DE OAXACA
- CABECERA MUNICIPAL
- MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 HR. 47 MIN. DISTANCIA DE 230 KM. DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

MICROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

- TRAZA DE CALLES
- PRIMARIA FILOMENO MATA (20DPB0218G)
- COORDENADAS UTM

649252.56 m E 1870815.31 m N

SIMBOLOGÍA

- BANCO DE NIVEL
- RETENIDA Y/O POSTE CFE
- LÍMITE DE PREDIO
- AGUA POTABLE
- ARBOLES

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO YOSONDÚA 2020-2022

OBRA:

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

ESTADO: OAXACA

REGIÓN: MIXTECA

DISTRITO: TLAXICO

MUNICIPIO: SANTIAGO YOSONDÚA

LOCALIDAD: IMPERIO

POR EL AYUNTAMIENTO:

C. PATROCINIO MARTÍNEZ CARRIZOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RICARDO CRUZ GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. JOSUÉ AURELIO AMADOR
SAAVEDRAD.R.O. REG. EST. No. A-1425-A

ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ SANTIAGO
PROYECTISTA CED. PROF. 9435955

NOMBRE DE PLANO :
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

No. DE PLANO:
TOPO-01

ESCALA :
LA INDICADA

ACOTACIÓN:
METROS

FECHA:
NOVIEMBRE/2020