




DETALLE DE REGISTRO

ISOMETRICO DE B.A.P

PROCESO CONSTRUCTIVO	ESPECIFICACIONES	VOLUMENES DE OBRA	
<b>BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES.</b> SE ARA LA EXCAVACION PARA LOS REGISTROS Y TUBERIA PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES Serán con tubería de pvc de 6" de diámetro, que estaran conectadas al canalon.  estas bajadas estaran llegando a unos registros sanitarios con medidas interiores de 0.4x0.60 y 0.6 cm de profundidad.  la tubería de las salidas de registro a registro seran con tubería de 6" el cual tendra una pendiente de 2%.  <b>LIMPIEZA Y ACABADOS</b> La limpieza gruesa se realizara en acarreo en camión volteo 1er kilometro incluye: carga al camión manualmente.	Descarga pluvial con tubería de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, piezas especiales acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.  Registro sanitario con medidas interiores de 0.4 x 0.6 y 0.6 cm. de profundidad, fabricado con muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierto de 0.08m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial. Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreo, desperdicios, habilidad, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.  Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	26	ML
		7.00	PZA
		96.50	PZA
	<b>LIMPIEZAS</b> Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	618.24	M2



SIMBOLOGIA	
	REGISTRO DE AGUAS NEGRAS
	ARBOL
	POSTE DE CFE
	CURVA DE NIVEL
	PUNTO DONDE SE TOMARON FOTOGRAFIAS

OBRA:	
UBICACION	
LOCALIDAD:	0004 MAGUEY LARGO
MUNICIPIO:	072 SAN JOSE DEL PROGRESO
DISTRITO:	25 OCOTLAN
REGION:	08 VALLES CENTRALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JOSE DEL PROGRESO 2020 - 2022	
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL
PROYECTISTA	D.R.O.
CED. PROF.	NUM. DE REG.

PLANO:	
DESCARGA PLUVIAL	

CLAVE DEL PLANO:	EST - 01	Nº PLANO:
ESCALA:	ACOTACION:	
LA INDICADA	METROS	
FECHA:		