










PLANTA DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE TECHADO  
ESC: 1:125




FACHADA LATERAL  
ESC: 1:125













BAJADA DE TUBO PVC 4\"/>



ISOMETRICO DETALLE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES  
ESC: S/N



FACHADA FRONTAL  
ESC: 1:100



**PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO**



**DRENAJE PLUVIAL.**  
SE COLOCARAN CANALETAS DE LAMINA EN AMBOS LADOS DEL TECHADO EN SENTIDO LONGITUDINAL, ANCLANDOLO A LAS ESTRUCTURAS, CON SOPORTES DE ACERO. AL FINAL DE CADA CANALETA SE COLOCARAN LAS BAJADAS DE AGUA, PARA LO QUE SE UTILIZARA TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4", FIADAS A LAS COLUMNAS, CON ABRAZADERAS METALICAS.

AL FINAL DE LA TUBERIA, EL AGUA SE DESCARGARA EN EN CANALES CONSTRUIDOS DE TABIQUE Y MORTERO, LA CANALIZACION DEL AGUA HASTA FUERA SERA MEDIANTE DICHOS CANALES.



**RETIRO DE EQUIPO MECANICO UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LA TECHUMBRE.**  
TERMINADA LA ETAPA DE LA COLOCACION DE LA TECHUMBRE SE PROCEDERA CON EL RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y HERRAMIENTAS MECANICAS, UTILIZADAS PARA DICHAS MANIOBRAS.

**14.- ACABADOS EN ESTRUCTURA.**  
UNA VEZ RETIRADO EL MATERIAL SOBRANTE Y HERRAMIENTAS CONTINUAREMOS CON ACABADOS EN PINTURA Y MANTENIMIENTO EN AREAS AFECTADAS EN LA TECHUMBRE EN CASO DE AVERIAS.

**LIMPIEZA Y ENTREGA.**  
Y POR ULTIMO, CONCLUIDAS LAS ETAPAS ANTERIORES EN UN 100% DAREMOS PASO A LA LIMPIEZA TOTAL DEL AREA CONSTRUIDA PARA DAR PASO A LA ENTREGA-RECEPCION DE DICHA OBRA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y ASI DAR POR CONCLUIDA LOS TRABAJOS REALIZADOS.



ISOMETRICO DETALLE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES  
ESC: S/N



**C. PEDRO HERNANDEZ CEPEDA**  
SECRETARIO MUNICIPAL

**ARQ. ELIO SERGIO VELASQUEZ MATUS**  
REG. A-2475-A

**ARQ. ELIO SERGIO VELASQUEZ MATUS**  
CED. PROF: 4202088

**ING. FREDY ARANGO CARREÑO**  
CED. PROF. 8020794

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TONAMECA**  
DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA

**CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 20DPR2079K**

**BAJADAS PLUVIALES**

**339 SANTA MARIA TONAMECA**  
**PASO LAS GARZAS**  
**30 POCHUTLA**

**SANTA MARIA TONAMECA, POCHUTLA, OAXACA. ENERO DE 2021**

**C. HUGO CASTREJON MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**C. LETICIA OLIVERASORIANO**  
REGIDORA DE HACIENDA

**C. JAVIER LOPEZ PACHECO**  
REGIDOR DE OBRAS