

PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA 1:125



PLANO DE CUBIERTA

ESCALA 1:125



SECCIÓN TECHADO A–A'

ESCALA 1:100



SECCIÓN TECHADO B–B'

ESCALA 1:100

Procedimiento constructivo.

1.1 Fase uno: preliminares

1.- El concreto a utilizar deberá tener la siguiente calidad: f'c = 250 kg/cm2 en zapatas, trabes de liga, dados y columnas.
2 - La cimentación se desplantará en terreno firme y libre de materia vegetal, sobre el suelo de apoyo se colocará una plantilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. Se desplantará a la profundidad indicada en el proyecto.
3.- El relleno que se utilice para nivelar y alcanzar el nivel de piso terminado será el mismo producto de la excavación que deberá de estar libre de materia vegetal, y se compactara con un espesor no mayor de 20 cm y al 90% de la prueba proctor.
4.- Se usará acero de refuerzo con una resistencia a la fluencia de fy=4200 kg/cm2.
5.- Los recubrimientos recomendados serán los indicados en cada elemento.
6.- En el acero de refuerzo no se permitirán más del 30% de empalmes en una misma sección, además estos deberán ser alternados y tener un traslape mínimo de 40Ø, escuadras 12Ø salvo donde se indique otra medida. No se deberá permitir el empalme de varillas en el cruce de elementos estructurales.
7.- Los estribos se rematarán en una esquina con dobleces de 135°, seguidos de un tramo recto con una longitud de 10 Ø.
8.- El agregado fino debe estar constituido por arena natural o materiales inertes con características similares, con granos limpios, sanos, resistentes y estar libres de materia orgánica o lodos, sus diámetros no deben ser mayores de 1/4".
9.- El agregado grueso debe estar constituido con piedra triturada, grava de río, escorias u otros materiales inertes similares, con diámetros mayores de 3/8" y menores de 3/4" deben ser limpios, duros, resistentes y estar exentos de materia orgánica.
10.- El agua que se utilice en la elaboración de concreto hidráulico, debe estar limpia y exenta de aceites, sustancias perjudiciales, ácidos alcalinos y materias orgánicas, debe evitarse la utilización de agua que contenga más del 5 % de cloruro.
11.- La cimbra deberá estar completamente limpia, nivelada, plomeada y lubricada antes de colocar el armado. Se usará cimbra de madera de pino de 3ra.
12.- Toda superficie de concreto después del fraguado deberá curarse con agua al menos durante los 14 días posteriores.
13.- Deberá tenerse especial cuidado al colar las columnas, pues en esta etapa se colocarán las anclas y placas base, las cuales recibirán las armaduras principales.
14.- El acero constructivo deberán cumplir las siguientes especificaciones: el acero de anclas será tipo B-7 o C, corrugado de grado duro, con L. E. > 4200 kg/cm² y la soldadura, L. R. = 6000 kg/cm2. con alargamiento medido en 20 cms. de 8 % como mínimo.
15.- El acero estructural a utilizar debe contener la marca de identificación del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con fy= 2530 kg/cm².
Los miembros a utilizar no deberán tener torceduras, dobleces, ni juntas abiertas. Los defectos muy notables de este tipo serán rechazo de la pieza. El material ocupado no deberá contener oxidación en ninguna parte del elemento y por lo tanto deberá estar limpia en toda su superficie.
16.- Las superficies por soldar deberán limpiarse de escamas sueltas, escoria, oxido, grasa, humedad o cualquier otro material extraño, debiendo quedar tersas, y libres de rebabas y no presentar desgarramientos, grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la soldadura. Se utilizará soldadura de filete, las piezas se pondrán en su posición tan cerca como sea posible y en ningún caso estarán separadas más de 5 mm. Si la separación es igual o mayor a 1.6 mm, el lado del filete de soldadura se aumentará en una cantidad igual a la separación. El electrodo a utilizar será el E7018.

CONCRETO:
EN PLANTILLAS
Para la elaboración del concreto de plantillas se utilizará un f'c=100 kg/cm2 es decir se utilizará una mezcla sencilla de concreto con un espesor no mayor a 5 cm, a una profundidad de 1.50 m. en cepas.
EN CIMENTACION
Para la cimentación se utilizará un concreto de f'c=250 kg/cm2 es decir en zapatas, dados, trabes de liga y columnas. Cumpliendo con recubrimientos en zapatas y dados de 3 cm respectivamente.
PROPORCIONES PARA ELABORACION DE CONCRETO
Las proporciones para la elaboración de concreto serán cemento, arena, grava, agua y aditivos según sea el caso, tales que produzcan una mezcla trabajable, de acuerdo con los esfuerzos, revenimientos e indicaciones según los planos.
ACERO PARA CIMENTACIÓN
Para la construcción de la cimentación, dados, trabes de liga y columnas se utilizará acero de refuerzo corrugado con una fluencia de Fy= 4200 kg/cm2 según se indique en el plano.
Con el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el proyecto, las varillas de cualquier diámetro se doblaran en frio. Cuando lo indique el proyecto se harán ganchos en los extremos de las varillas de la siguiente manera:
1. Un doblez de 90° más una extensión de por lo menos 12 DB.
2. Los traslapes se harán con una longitud mínima de 40 diámetros de la varilla empalmada.
3. El doblez de la varilla para columpios o escuadras se hará de acuerdo al artículo 807 del ACI-318
ESTADO FÍSICO DEL ACERO
Cuando el acero de refuerzo sea colocado en su lugar, deberá estar libre de polvo, aceite, grasa, oxido o cualquier otra substancia ajena a su superficie. Todas las varillas deberán almacenarse sobre bloques o vigas de madera para que no estén en contacto directo con el terreno y deberán además quedar protegidas contra la intemperie.

MEJORAMIENTO DEL SUELO EN LA CONSTRUCCION DE LA LOSA PARA CANCHA.

El suelo muestreado cumple con las características para realizar la losa.

1. El volumen excavado deberá rellenarse totalmente con material tipo revestimiento, compactado con rodillo metálico, al 90% de su PVSM, obtenido en prueba proctor, en capas no mayores a 20 cm.
2. Una vez terminada la compactación, se procederá a colocar la plantilla de concreto y la losa.

ESPECIFICACIONES GENERALES EN ESTRUCTURAS DE ACERO (CUBIERTA)

De acuerdo a los planos de taller y de montaje de acuerdo a las especificaciones de A.I.S.C (American Institute of Steel Construction).
El acero de perfiles, placas y barras estará de acuerdo a la especificación ASTM designación A-36, deberán proveer de lingotes nuevos. Los perfiles ligeros de acero, doblados en frio serán de tipo monten. Para el acero A-36, electrodos de la serie E-70 grado 18, de acuerdo a la especificación.
Para perfiles ligeros doblados en frio y para perfiles tubulares rectangulares PTR, se emplearán electrodos de la serie E-60 y E-70 de acuerdo con la especificación ASTM-A233 y ASTM-A251.
Las tuercas y cabezas de tornillos a utilizar serán pesadas. Todas las partes atornilladas, llevaran rondanas por ambos extremos.
El corte se hará con cortadora de disco o soplete en donde las superficies a cortar deberán ser esmeriladas para evitar rebabas, probaberancias o grietas de 5 mm de profundidad como máximo.
Las superficies por soldar deben estar libres de escoria, costra, herrumbre, grasas, pintura, rebabas y cualquier otra partícula. Se soldará preferentemente en posición horizontal y por arriba, deberá formar parte homogénea y solida con los materiales unidos y no deberá presentar picaduras o escoria.
En las soldaduras que se requieran varios pasos del electrodo para dar el espesor total, se deberá quitar la escoria después de cada paso; el siguiente paso se hará hasta que el anterior tenga una temperatura admisible al tacto de la mano.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA ESTRCUTURAS DE ACERO

1. Para la fijación de las placas base serán necesarias la colocación de cuatro anclas de 1"de diámetro y con un desarrollo de 90 cm dentro de la columna en su parte, cada una de ellas contará con una rosca que sirva para la fijación de dichas placas base.
2. Las placas base será de 35x35 cm con un espesor de 3/4" con 4 orificios de 1 1/8" a manera de colocar adecuadamente cada una de las placas.
3. La colocación de apoyo de tubo circular de 4" de diámetro se conectará con dos cartabones de 3/8" y 5/8", soldados con un filete de 1/4" de pulgada.
4. La estructura de tubo circular de 4" de diámetro será reforzada dos placas verticales de 5/16" de espesor, logrando con ello una fijación correcta y centrada al eje de cada una de las columnas, se usará soldadura de filete de 1/4" por el lado marcado en el plano.
5. La armadura principal se formará mediante ángulos iguales de 3"x1/4" en la cuerda superior y en la cuerda inferior con ángulos iguales de 2"x3/16", conectadas mediante diagonales y montantes con tubo circular de 1 1/2" de ced. 30 y 40, utilizando soldadura 7018 y con una garganta 1/8".
6. Para la colocación de los mont-tenes, se usarán clips hechos a base de ángulo de 4"x4"x1/4" de 20 cm, será al centro de la sección transversal de la armadura principal, estos se conectan a la cuerda superior con soldadura de 7018 y garganta de 1/8", los mont-tenes se sujetarán mediante dos tornillos de 3/8 de diámetro.
7. Los mont-tenes serán colocados en claros de 6 m entre los centros de cada una de las columnas y fijados a los clips ya puestos con anterioridad. En algunos casos donde el mont-ten se conforme con dos piezas como se señala en el plano de detalles será necesaria la correcta fijación de este a través de dos clips que den mayor refuerzo a la estructura.
8. Para la instalación de los tensores, se soldarán placas de 13x8 cm x1/4" en los puntos indicados en el plano y los tensores serán elaborados con OS de 5/8" y sus respectivos atesadores a la longitud que más convenga para el ajuste de los mismos.
9. La colocación de la lámina zintro alum R-101 cal. 26 en secciones transversales en la estructura será con pijas de 1/4"x1" de diámetro.
10. A lo largo de la techumbre, se instalarán canalones de lámina galvanizada cal. 22, mismos que servirán para evacuar las aguas pluviales.

DETALLES PARTICULARES DE LA INSTLACION DE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES

1.Se instalarán dos canalones de lámina galvanizada en forma longitudinal en la techumbre de la estructura con dobleces que permitan la correcta retención y desalojo de las aguas pluviales, mediante lámina galvanizada cal. 22.
2. En cada 4 columnas se fijarán tuberías de 6" de diámetro de PVC para la evacuación de las aguas pluviales, así mismo se instalarán pichanchas en la parte superior de la tubería y dos codos de 45° hasta una altura de 6.00 m sujetada con abrazaderas de 6" sujetas a las columnas.
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones siguientes:

Para la ejecución de los conceptos de obra que corresponden a este proyecto se aplicarán la siguiente Normativa y que se relacionan a continuación:

- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 2017
- Gaceta Oficial de la Ciudad de México 2017
- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto del R.C.D.F. (diciembre 2017).
- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras Metálicas del R.C.D.F. (diciembre 2017).
- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Cimentaciones del R.C.D.F. (diciembre 2017).
- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño por Sismo del R.C.D.F. (diciembre 2017).
- Normas Técnicas Complementarias para el Diseño por Viento del R.C.D.F. (diciembre 2017).
- Normas Técnicas Complementarias para Criterios y acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones del R.C.D.F. (diciembre 2017).

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
A	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO		
AAA	PRELIMINARES		
AAA1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES Y ALINEACIÓN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO DE APOYO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	1,512.000
AAA2	CORTE CON CORTADORA Y DISCO DE DIAMANTE ABRASIVO EN PISO DE CONCRETO DE 12 CM, INCLUYE: CARGA, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (1.2) (3.1)	ML	252.672
AAA3	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 12 CM, A MANO, INCLUYE: CARGA, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M2	151.584
AAA4	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TRABAJOS AJENOS	M2	1,512.000
AAB	TRABAJOS DE CIMENTACIÓN		
DEC-005	EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (1.2) (3.1)	M3	3,780
Cadia 2	PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG/CM2 CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 5 CM.	M2	47.880
AAA4.1	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ESPESOR DE 30 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACARREO LIBRE EN EL MISMO NIVEL, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, A HOMBRO EL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M3	4.4100
PAVPC-002	PAVIMENTO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 A BASE DE GRAVA SUCS,ESCOBADO A 1/2", INCLUYE: ACARREO LIBRE, ACOMPACTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M3	2.8350
AAC	CIMENTACIÓN		
AAC001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES Y ALINEACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (1.2) (3.1)	M2	151.584
AAC002	EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (1.2) (3.1)	M3	1,512.000
AAC003	RELLENO DE SOBRACEO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6, 2M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ACOMODO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M3	756.000
AAC004	RELLENO DE SOBRACEO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6, 2M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ACOMODO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M3	1,134.000
AAC005	RELLENO DE SOBRACEO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6, 2M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ACOMODO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M3	378.000
AAC006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE NEOPRENO DE 1" X 8 MTS DE CUERDA MINIMA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAC007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE NEOPRENO DE 2.5 CM X 8 MTS DE CUERDA MINIMA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAC008	CIMBRA PARA CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE MADERA DE PINO DE 3RA, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M2	1,134.000
AAC009	CIMBRA PARA CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE MADERA DE PINO DE 3RA, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M2	378.000
AAC010	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M3	302.400
AAD	ESTRUCTURA Y CUBIERTA		
AAD001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 300*300*25MM (12" * 12" * 1") DE ACERO A36 (1/4") CON 4 ANCLAS DE 1" DE DIÁMETRO Y 90 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	PZA	1,512.000
AAD002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	PZA	1,512.000
AAD003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE NEOPRENO DE 2.5 CM X 8 MTS DE CUERDA MINIMA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAD004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN CAT CAL. 14 DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAD005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN CAT CAL. 14 DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAD006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN CAT CAL. 14 DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAD007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD010.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD010.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD014.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD014.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE DE REFUERZO CAT DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	756.000
AAD015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN CAT CAL. 14 DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAD016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN CAT CAL. 14 DE 2"X6" (50X150 CM) A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 1/4" (6MM) CON 4 ANCLAS DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO Y 30 CM DE LONGITUD, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAD017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE REDONDO DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M2	302.400
AAD018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE REDONDO DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M2	302.400
AAD019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE REDONDO DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (1.2) (3.1)	M2	302.400
AAE	CANCHA DE USOS MULTIPLES		
AAE001	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES Y ALINEACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (1.2) (3.1)	M2	1,512.000
AAE002	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE TIRO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A CAMIÓN DE VOLTEO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M3	3,780
AAE003	RELLENO DE SOBRACEO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6, 2M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ACOMODO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M3	1,134.000
AAE004	RELLENO DE SOBRACEO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6, 2M CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ACOMODO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTAS (3.2) (3.1)	M3	378.000
AAE005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE NEOPRENO DE 1" X 8 MTS DE CUERDA MINIMA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (2.2) (3.1)	M2	302.400
AAE006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO DE NEOPRENO DE 2.5 CM X 8 MTS DE CUERDA MINIMA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, MONTAJE, EQUIP