



SIMBOLOGIA:

- PAVIMENTO
- BASE HIDRAULICA
- SUBRASANTE

REVISÓ Y VALIDO
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

REVISÓ Vo.Ba. AUTORIZÓ

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL SOYALTEPEC 2019-2021

C.NAZARIO ANTONIO HERNANDEZ VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.SADDAM EDUARDO CORIA MANUEL
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNANDEZ
D.R.O. 2146/A CED. PROF. 3771797
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

ING.ABELARDO ZARAGOZA
VARGAS
PROYECTISTA CED. PROF. 9781105

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC

LOCALIDAD:
LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, TUX, OAX.

REFERENCIA DEL PLANO:
SECCIONES DE PROYECTO

ESCALA: ACOTACION: FECHA: NOMENCLATURA:
INDICADAS METROS JUL-2021 01 DE 01

ESCALA GRAFICA:
0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA				10,000.00		AREAS								VOLUMENES								RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	I	SBR	BH	CA	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	DESPALME		C	I	SBR	BH	CA			
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT								DC	DT								
																						0+000.000	10,000.00
0+000.000	96.286	96.286	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	3.28	1.20	0.90					151.00	0.03	65.33	24.00	18.00	0+000.000	10,150.98	
0+020.000	97.541	97.541	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	0.00	3.25	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	148.27	0.00	80.78	24.00	18.00	0+020.000	10,299.25	
0+040.000	99.047	99.048	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	4.83	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.74	24.00	18.00	0+040.000	10,394.25	
0+060.000	99.755	99.755	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	4.75	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	110.45	0.00	91.57	24.00	18.00	0+060.000	10,504.70	
0+080.000	100.011	99.919	0.09	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	4.41	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	130.25	0.00	65.10	24.00	18.00	0+080.000	10,634.95	
0+100.000	100.460	100.132	0.33	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	2.10	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	127.44	0.00	64.70	24.00	18.00	0+100.000	10,762.40	
0+120.000	100.399	100.399	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	0.00	4.37	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	130.16	0.00	87.31	24.00	18.00	0+120.000	10,892.56	
0+140.000	100.780	100.670	0.11	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	4.36	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	124.87	0.00	88.44	24.00	18.00	0+140.000	11,017.42	
0+160.000	100.657	100.738	0.00	0.08	0.00	0.00	5.75	0.00	4.48	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00	103.30	0.00	89.50	24.00	18.00	0+160.000	11,120.72	
0+180.000	100.891	101.156	0.00	0.26	0.00	0.00	4.58	0.00	4.47	1.20	0.90	1.00	10.00	0.00	0.00						0+180.000		