



REVISÓ Y VALIDO
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
REVISÓ Vo.Bo. AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC 2019-2021

C. NAZARIO ANTONIO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SADDAM EDUARDO CORIA MANUEL
SECRETARIO MUNICIPAL

ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ
D.R.O. 2146A / CED PROF. 9771787
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

ING. ABELARDO ZARAGOZA
VARGAS
PROYECTISTA CED PROF. 9781105

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA
LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE
SAN MIGUEL SOYALTEPEC

LOCALIDAD:
LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC,
TUX, OAX.
REFERENCIA DEL PLANO:
SECCIONES DE PROYECTO

ESCALA:	ACOTACION:	FECHA:	NOMENCLATURA
INDICADAS	METROS	MAR-2021	01 DE 01
ESCALA GRAFICA			

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA		10,000.00		AREAS							VOLUMENES								RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		DESPALME		C	I	SBR	BH	Factor de abundamiento en corte	SEMI- DISTANCIA	DESPALME		C	I	SBR	BH		
	TN	SUBRASANTE	C	T	DC	DT							DC	DT						
0+000.000	77.447	77.447	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	1.38	0.69					78.76	0.00	41.69	20.84	0+000.000	10,000.00
0+020.000	76.957	76.779	0.18	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	2.79	1.39	1.00	10.00	0.00	0.00	101.19	0.00	55.81	27.91	0+020.000	10,078.76
0+040.000	76.444	76.399	0.04	0.00	0.00	0.00	4.52	0.00	2.79	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	85.53	1.69	55.87	27.93	0+040.000	10,179.94
0+060.000	75.984	76.021	0.00	0.04	0.00	0.00	4.03	0.17	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	83.31	4.17	55.95	27.98	0+060.000	10,263.77
0+080.000	75.625	75.644	0.00	0.02	0.00	0.00	4.30	0.25	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	88.11	4.08	56.00	28.00	0+080.000	10,342.91
0+100.000	75.267	75.267	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	0.16	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	79.70	6.85	56.00	28.00	0+100.000	10,426.94
0+120.000	74.928	75.055	0.00	0.13	0.00	0.00	3.46	0.52	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	72.38	10.24	56.00	28.00	0+120.000	10,499.80
0+140.000	74.773	74.843	0.00	0.07	0.00	0.00	3.78	0.50	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	80.70	8.29	56.00	28.00	0+140.000	10,561.94
0+160.000	74.631	74.631	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.33	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00	87.20	6.10	56.00	28.00	0+160.000	10,634.34
0+180.000	74.499	74.485	0.01	0.00	0.00	0.00	4.43	0.28	2.80	1.40	1.00	10.00	0.00	0.00					0+180.000	10,715.45