

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DÍA **03 DE DICIEMBRE DE 2021**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3ER NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ARQ. MARINO EDGAR OSORIO CRUZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES Y EL **ING. TOMAS JIMENEZ VALERIO**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC111Q EN LA LOCALIDAD DE MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA.**, UBICADO EN LA LOCALIDAD: **0006-MADERO**, MUNICIPIO: **269-SAN MIGUEL EL GRANDE**, REGION: **04- MIXTECA**, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X153-2021**.


4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA **02 DE DICIEMBRE DE 2021**.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

| No. | NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S) |
|-----|------------------------------|
| 1 | ING. OMAR ALTAMIRANO GARCIA |



ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

| No | NOMBRE DEL OBSERVADOR |
|----|-----------------------|
| | NINGUNO |

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA: NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN.

EN CATALOGO DE CONCEPTO EN LA CLAVES SIGUIENTES SE INDICA LO SIGUIENTE:

| | | | |
|------------|---|----|---------|
| 1008-144 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO (MATERIAL DE BANCO) CON PESO VOLUMÉTRICO 1700KG/M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEOS, RELLENO, TENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS DE MÁXIMO 20 CM. DE ESPESOR YA COMPACTADO, ACOPIO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO AL VOLUMEN 6 EDIFICACIÓN, TOMO II OBRAS PRELIMINARES, TÍTULO 2. OBRAS PRELIMINARES, CAPÍTULO 2.7 RELLENOS (N-INIFED-6-II-2/2.7), DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL INIFED. | M3 | 8.8100 |
| 1008-144-B | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO A TIRO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE ACUERDO AL VOLUMEN 6 EDIFICACIÓN, TOMO II OBRAS PRELIMINARES, TÍTULO 2. OBRAS PRELIMINARES, CAPÍTULO 2.6 EXCAVACIONES (N-INIFED-6-II-2/2.1), DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL INIFED. | M3 | 12.1700 |

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

NINGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO.


8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA PERSONA FISICA: OMAR ALTAMIRANO GARCIA

PREGUNTA: LOS CONCEPTOS No. 1008-70 Y No. 1008-71 DE LA PARTIDA: H RED ELECTRICA, DEL CATALOGO DE OBRA HACEN REFERENCIA AL MISMO CONCEPTO. ESTO ES CORRECTO O QUE CONCEPTO DEBE SER DIFERENTE.



H RED ELÉCTRICA

| | | | |
|----------|---|----|---------|
| 1008-070 | COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWLS-75 GRADOS CALIBRE # 8, INCLUYE: SUMINISTRO, CINTA AISLANTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA PROY-NOM-001-SEDE-2018. | ML | 17.1200 |
| 1008-071 | COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWLS-75 GRADOS CALIBRE # 8, INCLUYE: SUMINISTRO, CINTA AISLANTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA PROY-NOM-001-SEDE-2018. | ML | 8.5600 |

RESPUESTA:

EL CONCEPTO DE LA 1008-070 EN LA DESCRIPCION QUEDE DE LA MISMA MANERA.

CONCEPTO:

1008-071

DICE:

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWLS-75 GRADOS CALIBRE # 8, INCLUYE: SUMINISTRO, CINTA AISLANTE, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA PROY-NOM-001-SEDE-2018.

CONCEPTO:

1008-071

DEBE DECIR:


COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 10, INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA PROY-NOM-001-SEDE-2018. EN LA UNIDAD Y CANTIDAD QUEDA DE MISMA MANERA COMO SE MENCIONA EN CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA: LOS CONCEPTOS No. 1008-78 Y No. 1008-79 DE LA PARTIDA: I INSTALACIÓN SANITARIA, DEL CATALOGO DE OBRA HACEN REFERENCIA AL MISMO CONCEPTO. ESTO ES CORRECTO O QUE CONCEPTO DEBE SER DIFERENTE.

INSTALACIÓN SANITARIA

| | | | |
|----------|--|----|---------|
| 1008-078 | COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015. | ML | 19.4300 |
| 1008-079 | COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015. | ML | 11.3200 |

RESPUESTA:



EL CONCEPTO DE LA 1008-078 EN LA DESCRIPCION QUEDE DE LA MISMA MANERA.

CONCEPTO:

1008-079

DICE:

COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015.

CONCEPTO:

1008-079

DEBE DECIR:

COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PEGAMENTO, LIJA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015. EN LA UNIDAD Y CANTIDAD QUEDA DE MISMA MANERA COMO SE MENCIONA EN CATALOGO DE CONCEPTOS.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

NO SE PREGUNTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

14. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 13:10 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.



POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS**

ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS
ESPECIALES**

ARQ. MARINO EDGAR OSORIO CRUZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. TOMAS JIMENEZ VALERIO

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

ING. OMAR ALTAMIRANO GARCIA

C. SAUL ALAVEZ NANGO

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X153-2021 DE FECHA **03 DE DICIEMBRE DE 2021** SIENDO LAS **13:10 HORAS**.