

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **15 DE FEBRERO DE 2022**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4TO NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **C. ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EN CONJUNTO CON EL **C. ING. HECTOR MORALES MORAN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA SIOTS Y EL **C.ING. LUIS ALBERTO LEAL ORTIZ**, DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SIOTS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (SAN LORENZO CACAOTEPEC), DEL KM 1+350 AL KM 2+701**, UBICADO EN LA **LOCALIDAD:** 9999-COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, **MUNICIPIO:** 998-COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, **REGIÓN:** 08- VALLES CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X002-2022**

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMOS QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.	NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)
1.-	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V.
2.-	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA S.A DE C.V.

3.- GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE S.A DE C.V.

4.- GRUPO ERSOB S.A DE C.V.

5.- GRUPO FORMADO POR CONSTRUCTORA ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ALTO RENDIMEINTO, S.A. DE C.V.

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPSREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA: NINGUNA MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN.



SE LE INFORMAS A LAS EMPRESAS LO SIGUIENTE:

1.- EL MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO SE DEPOSITARA EN LA UBICACION SIGUIENTE:

https://maps.apple.com/place?ll=17.095451,-96.754103&q=Ubicaci%C3%B3n%20marcada&_ext=EiYpJRTHCeoxMUAX+hxjd4QwWMA5lb8SwZYZMUBBRMWZe+ovWMBQBA%3D%3D&t=h

2.- Se les indica a los Licitantes que, en la especificación particular de colocación de concreto, indica acabado texturizado longitudinal.

3.- SE INDICA

EN BASES DE LICITACION DICE:

Nombre de la obra

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (SAN LOREZO CACAOTEPEC), DEL KM 1+350 AL KM 2+701

DEBE DECIR:

Nombre de la obra

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ (SAN LORENZO CACAOTEPEC), DEL KM 1+350 AL KM 2+701

4.- LAS DE DECLARACIONES 2019 Y 2020, ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2020



7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

NO APLICA

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS:

Pregunta 1.- Clave No. 0012-004 Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfálticos, (el material producto de fresado se retira a un banco de almacén para su posterior utilización, por unidad de obra terminada)

- ¿En dónde se ubica el banco de almacén a que se refiere este concepto?
 - Favor de atender la aclaración No.1 de la Dependencia
- ¿En qué concepto se utilizará el material producto del fresado?
 - No se utilizara
- ¿Cuál es el espesor de la superficie de rodadura por fresar? UNIDAD EN M3
 - Varía de 10 a 12 cm a lo largo del tramo, para su medición es M3

Pregunta 2.- Clave No. 0012-012 Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, con sección trapezoidal de $0.50 \times 0.30 \times 0.20 \text{ m}$ (peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada.

- ¿La guarnición será construida con concreto hidráulico simple, o llevará algún tipo de refuerzo?

REMITIRSE A LA ESPECIFICACION DE LA SCT CITADA

Pregunta 3.- Clave No. 0012-013 Banqueta de **concreto hidráulico reforzado**, colada en el lugar de $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, cualquier otro ancho, y espesor de 10 cm; en franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada.

- ¿Qué tipo de refuerzo se colocará en la construcción de la banqueta?

REMITIRSE A LA ESPECIFICACION DE LA SCT CITADA

Pregunta 4.- Clave No. 0012-014 Renivelación de pozos de visita a base de tabicón de concreto de $10 \times 14 \times 28 \text{ cm}$. y mezcla cemento-arena en proporción 1:3, altura máxima a nivelar de 15 a 40 cms, colocación de brocal y tapa de polietileno reforzado (Incluye: demolición, carga y acarreo del material producto de la demolición, y todo lo necesario para su correcta ejecución)

- ¿Este concepto incluye el suministro del brocal y la tapa de polietileno reforzado?
 - SI



Pregunta 5.- Clave No. 0012-015 Suministro e instalación de toma domiciliaria con tubería de polietileno de alta densidad (P.A.D.) de 13 mm. (1/2") de diámetro, hasta 6.00 m. de longitud, incluye: excavación, relleno, caja para llave de banquetta, silleta de servicio, tubería de P.A.D. y fierro galvanizado (cuadro), llave de banquetta y piezas especiales, prueba hidrostática, mano de obra, herramienta y equipo necesarios. no incluye medidor, rupturas, cortes, ni reposiciones de concreto.)

- ¿Hasta qué profundidad se llevará a cabo la excavación para instalación de la Toma Domiciliaria?
 - A la necesaria

Pregunta 6.- Clave No. 0012-016 Reparación de descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 15 a 20 cm de diámetro. incluye: suministro y colocación de tubería, slant y codo (incluye excavación y relleno), maniobras locales y material puesto en el sitio de los trabajos

- ¿De qué longitud se considerará la descarga domiciliaria?
- ¿Hasta qué profundidad se excavará para la reparación de la descarga domiciliaria?
 - A la necesaria

Pregunta 7.- Clave No. 0012-021 CERCA de varilla de acero galvanizado electrosoldada de 1.5 mts de altura, con pintura electrostática en polvo, color a decidir por el cliente, incluye postes y abrazaderas. Montaje e instalación incluidos

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la colocación de la cerca a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA EQUIPAMIENTO SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 8.- Clave No. 0012-022 Suministro y colocacion de Piso fabricado en hule EPDM reciclado aglutinado con resina de poliuretano 50x50.

- Solicitamos las características del material de fabricación a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA EQUIPAMIENTO SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 9.- Clave No. 0012-023 Banca metálica armada con acero estructural cédula 40 y lamina calibre 14; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, base de concreto, suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación de la banca a que se refiere este concepto.
 - Se entrega diseño



MU-BN-005
CENTRO

Pregunta 10.- Clave No. 0012-023 Bote de basura doble basculante elaborado a base de acero estructural según proyecto; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, bases de soporte y anclaje, suministro de material, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del bote de basura a que se refiere este concepto.
 - Se entrega diseño



Pregunta 11.- Clave No. 0012-024 Bote de basura doble basculante elaborado a base de acero estructural según proyecto; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, bases de soporte y anclaje, suministro de material, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del bote de basura a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 12.- Clave No. 0012-025 Suministro e instalación de columpio de 3 plazas, construido con acero estructural según proyecto; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, fabricación de bases de concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del columpio de 3 plazas a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 13.- Clave No. 0012-026 Columpio de dos asientos tipo banda, fabricado en acero galvanizado pintado con pintura electrostática en polvo especial para exterior. Incluye montaje e instalación.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del Columpio de dos asientos tipo banda, a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 14.- Clave No. 0012-027 Suministro e instalación de resbaladilla de lámina o metal, tipo parque (uso rudo); incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, bases de concreto $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación de la resbaladilla de lámina o metal, tipo parque (uso rudo) a que se refiere este concepto.

- FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 15.- Clave No. 0012-028 Suministro e instalación de sube y baja de tubular 4 asientos, tipo parque (uso rudo); incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, bases de concreto $fc= 200 \text{ kg/cm}^2$, suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del sube y baja de tubular 4 asientos, tipo parque (uso rudo a que se refiere este concepto).
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 16.- Clave No. 0012-029 Aparca bicicletas Novoa, fabricado en tubo con acabado galvanizado en caliente, incluye todo lo necesario para su montaje e instalación.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del Aparca bicicletas Novoa, fabricado en tubo con acabado galvanizado en caliente a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 17.- Clave No. 0012-030 Mesa de picnic barranco, estructura fabricado en acero galvanizado pintado con pintura electrostática en polvo especial para exteriores. Superficie de la mesa y de los asientos fabricada en wdc color a definir. Incluye todo lo necesario para su montaje e instalación.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación de la Mesa de picnic barranco, estructura fabricado en acero galvanizado pintado con pintura electrostática en polvo especial para exteriores a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 18- Clave No. 0012-031 Gimnasio al aire libre ELÍPTICA doble, fabricado en acero galvanizado en caliente pintado con pintura electrostática, incluye algunas partes en plástico HDPE de alta resistencia. Incluye montaje e instalación.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del Gimnasio al aire libre ELÍPTICA doble, fabricado en acero galvanizado en caliente pintado con pintura electrostática a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 19- Clave No. 0012-032 Playground Bosque 01, fabricado en acero galvanizado pintado, plástico hdpe rotomoldeado y con pintura electrostática en polvo especial para alto tráfico y exterior. Incluye todo lo necesario para su montaje e instalación.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del Playground Bosque 01, fabricado en acero galvanizado pintado, plástico hdpe rotomoldeado y con pintura electrostática en polvo especial para alto tráfico y exterior a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 20.- Clave No. 0012-033 Playground Bosque 02, fabricado en acero galvanizado pintado, plástico hdpe rotomoldeado y con pintura electrostática en polvo especial para alto tráfico y exterior. Incluye todo lo necesario para su montaje e instalación.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación del Playground Bosque 02, fabricado en acero galvanizado pintado, plástico hdpe rotomoldeado y con pintura electrostática en polvo especial para alto tráfico y exterior a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 21.- Clave No. 0012-034 Suministro e instalación de pasamanos para parque; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, bases de concreto $f'c=200$ kg/cm², suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación e instalación de pasamanos para parque a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 22.- Clave No. 0012-035 Suministro e instalación de ejercitador de cintura metálico, tipo parque (uso rudo) de 1.50m de altura; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, base de concreto $f'c=200$ kg/cm², suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación e instalación de ejercitador de cintura metálico, tipo parque (uso rudo) de 1.50m de altura, a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 23.- Clave No. 0012-036 Suministro e instalación de ejercitador remadora doble metálico, tipo parque (uso rudo) de 1.50m de altura; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, base de concreto $f'c=200$ kg/cm², suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación e instalación de ejercitador remadora doble metálico, tipo parque (uso rudo) de 1.50m de altura a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 24.- Clave No. 0012-037 Gimnasio al aire libre ABDOMEN DOBLE, fabricado en acero galvanizado en caliente pintado con pintura electrostática, incluye algunas partes en plástico HDPE de alta resistencia. Incluye montaje e instalación

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación Gimnasio al aire libre ABDOMEN DOBLE, fabricado en acero galvanizado en caliente pintado con pintura electrostática, incluye algunas partes en plástico HDPE de alta resistencia a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

S
f
A
B
C
H

Pregunta 25.- Clave No. 0012-038 Suministro e instalación de ejercitador pectoral doble (2 plaza)s metálico, tipo parque (uso rudo) de 1.50m de altura; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, base de concreto $f_c=200$ kg/cm², suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación y colocación de ejercitador pectoral doble (2 plaza)s metálico, tipo parque (uso rudo) de 1.50m de altura; a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

Pregunta 26.- Clave No. 0012-039 Suministro e instalación de ejercitador de piernas doble (2 plazas) metálico, para parque (uso rudo) de 1.80m de altura; incluye: protección de estructura con una mano de anticorrosivo y dos de esmalte, trabajos de soldadura, base de concreto $f_c=200$ kg/cm², suministro de materiales, herramienta, equipo y mano de obra..

- Solicitamos el diseño o el proyecto ejecutivo para la fabricación e instalación de ejercitador de piernas doble (2 plazas) metálico, para parque (uso rudo) de 1.80m de altura a que se refiere este concepto.
 - FAVOR DE ATENDER LA NOTA "EQUIPAMIENTO" SUBIDA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE.

DE LA CONVOCATORIA

2. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE

Pregunta 27.- Favor de aclarar y enumerar que *documentos en original o copia certificada*, se presentan para cotejo *dentro del sobre técnico*.

EN RESPUESTA SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION NUMERAL

2. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE, SE ESPECIFICA LA DOCUMENTACION DEL I AL NUMERAL XI.

DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA S.A DE C.V.

1.- ¿SE APLICARA CARGOS ADICIONALES AL PRECIO UNITARIO?

SI CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO.GUIAS DE LLENADO

2.- EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NUMERO 1 ¿CUAL ES EL PORCENTAJE A APLICAR?

DAR ATENCION A LA GUIA DE LLENADO

3.- ¿A QUE IMPORTE SE APLICARA EL CARGO ADICIONAL?

DAR ATENCION A LA GUIA DE LLENADO

4.- EN LAS BASES DE LICITACION NOS MENCIONA SAN LOREZO CACAOTEPEC ¿ES CORRECTO EL NOMBRE?

DICE : SAN LOREZO CACAOTEPEC

DEBE DECIR : SAN LORENZO CACAOTEPEC

5.- EN LAS BASES DE LICITACION ANEXO 9 NOS MENCIONA COSTOS GLOBALES ¿NOS PUEDE PROPORCIONAR EL FORMATO PARA SU PRESENTACION?

SE ENTREGO EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACION EN LAS GUIAS DE LLENADO, LAS CUALES DEBERÁ AJUSAR A PANTALLA COMPLETA PARA CU CORRECTA VISUALIZACION

6.- ¿NOS PUEDE PROPORCIONAR EL FORMATO DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO INCLUYENDO EL PIE DE LOS INDIRECTOS PARA SU PRESENTACION?

DAR ATENCION A LA GUIA DE LLENADO

11.PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12.HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13.CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

14.CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

ING. VÉCTOR MORALES MORAN

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS**

ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN



**DIRECTOR DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS**

ING. LUIS ALBERTO LEAL ORTIZ

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

**INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA
S.A DE C.V.**

C. CARLA REYES ROBLES

GRUPO ERSOB S.A DE C.V.

C. HECTOR LIBRADO VELASCO

**GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE
S.A DE C.V.**

C. JUAN CARLOS MEJIA LOPEZ

**INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
INTEGRAL DICSSA S.A DE C.V.**

C. HUMBERTO ZEPAHUA SOLANO

**GRUPO FORMADO POR CONSTRUCTORA
ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION,
S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ALTO
RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.**

C. BRÉNDIA GUZMAN CASTILLO

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X002-2022 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022 SIENDO LAS 18:00 HORAS.