



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I, 29 FRACCIÓN III Y ARTÍCULO NÚMERO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (LOPSREO).

1. LUGAR Y FECHA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DE ACUERDO CON ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **07 DE JUNIO DE 2022**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS), CITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3ER NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF SIN NÚMERO, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL **ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA SIOTS, QUIEN ACTÚA CON EL **ING. ALEJANDRO CRISTOBAL CANSECO ANTONIO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EL **ARQ. GERARDO DE JESUS CHAVEZ LUCIANO**, RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS.

3. MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M. BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA**, UBICADO EN LA LOCALIDAD: **0001 - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO: 570 - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, REGION: 08 - VALLES CENTRALES**, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X059-20222**.

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, 27 INCISO III, 29 INCISO III Y 30 INCISO IV DE LA LOPSREO, LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA **06 DE JUNIO DE 2022**.

5. LICITANTES ASISTENTES.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, MISMO QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR CON EL ESCRITO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DE LA LOPSREO:

No.

NOMBRE DEL(LOS) LICITANTE(S)

1

KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ.



2

GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDABI, S.A. DE C.V.

ASIMISMO, ESTÁN PRESENTES EN CALIDAD DE OBSERVADORES LAS SIGUIENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES:

No	NOMBRE DEL OBSERVADOR
	NINGUNO

6. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DEL GOBIERNO A LOS LICITANTES.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN I Y II DE LA LOPREO, LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, POR CONDUCTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES O ACLARACIONES A LOS SIGUIENTES ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA:

SE ANEXAN PLANOS Y CATALOGOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA.

7. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

NINGUN DOCUMENTO Y/O ANEXO.

8. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

SE LE RECOMIENDA AL LICITANTE CONSIDERAR LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

9. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

NO SE RECIBIO NINGUNA SOLICITUD DE ACLARACIÓN ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

NO SE PRESENTÓ NINGÚN ESCRITO CON PREGUNTAS.

11. PREGUNTAS DERIVADAS DE LAS RESPUESTAS QUE DIO LA CONVOCANTE:

UNA VEZ QUE SE RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA ACLARACIÓN SE LE COMENTA AL LICITANTE SI TIENE ALGUNA DUDA (A LO QUE RESPONDIERON QUE NO).

12. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

NO HUBO NINGUN HECHO RELEVANTE O MANIFESTACIÓN ALGUNA.

13. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

NO SE CELEBRARÁ OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

14. CIERRE DEL EVENTO.

EN VIRTUD DE QUE LOS PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER NINGÚN INCONVENIENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EVENTO.



ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA SE PONE A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **11:10** HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO, AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTO**

ARQ. SEIR JESUS MARTINEZ GUZMAN

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA URBANA**

ING. ALEJANDRO CRISTOBAL
CANSECO ANTONIO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. GERARDO DE JESUS CHAVEZ
LUCIANO

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ.

C. RAFAEL GARCIA JUAREZ

**GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL
CARDAVI, S.A. DE C.V.**

C. JORGE ENRIQUE MAGAÑA
JUAREZ

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X059-20222** DE FECHA **07 DE JUNIO DE 2022** SIENDO LAS **11:10 HORAS**.

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DE OAXACA		
Modalidad:	Licitación Pública Estatal	 
No. Licitación:	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X059-2022	
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M. BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA	
Localidad:	0001 - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	
Municipio:	570 - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	
Región:	08 - VALLES CENTRALES	
Estado:	020- OAXACA	

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				
A	TRABAJOS PRELIMINARES				
0335-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, HASTA 10.00 METROS DE ANCHO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 002/07	ML	380.8700		
A	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				
B	TERRACERÍAS				
0335-002	CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL SECO TIPO B INCLUYE: COMPACTACION DE LA SUPERFICIE AL 100% DE SU P.V.S.M., APILONADO DEL MATERIAL NO ÚTIL PARA SU EXTRACCIÓN, CARGA A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES, A UNA DISTANCIA DE 2.1 KM Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1 01 003/11.	M3	1,605.2000		
0335-003	CAPA DRENANTE A BASE DE PEDRAPLÉN, CON MATERIAL DE BANCO CON UN TAMAÑO DE 1 1/2" A 3", DE 20CM. DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTADO A MAQUINA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1 03 011/00	M3	361.8300		
0335-004	CAPA DRENANTE A BASE PEDRAPLÉN, CON MATERIAL DE BANCO CON UN TAMAÑO DE 3" A 6", DE 15 CM DE ESPESOR, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTADO A MAQUINA Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1 03 011/00	M3	361.8300		
B	TOTAL TERRACERÍAS				
C	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
0335-005	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 0.50M INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA TRÁNSITO MEDIO P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011.	PZA	1.0000		
0335-006	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE HASTA 0.30M, INCLUYE MARCO CONTRA MARCO Y TAPA METÁLICA, P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011	PZA	1.0000		
C	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				
D	PAVIMENTO				
0335-007	BASE HIDRÁULICA, CON MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS, DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100%, DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, DEL MATERIAL, UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8.00 TON. , CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CTR-CAR-1 04 002/11, N-CMT-4 02 002/20.	M3	481.5000		
0335-008	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CMS, TERMINADO RAYADO, CON PEINE METÁLICO, PASAJUNTAS TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 41 CM DE LONGITUD @ 30 CM, SUJETADAS CON CANASTILLAS DE ALAMBRÓN DE 5/16" Y LONGITUDINALES CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD @ 76 CM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, CORTE DE JUNTAS Y SELLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1 04 009/20	M2	2,293.2200		
D	TOTAL PAVIMENTO				

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DE OAXACA	
Modalidad:	Licitación Pública Estatal
No. Licitación:	LPE-SINFRA/SSOP/UL-X059-2022
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M. BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA
Localidad:	0001 - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
Municipio:	570 - ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
Región:	08 - VALLES CENTRALES
Estado:	020- OAXACA



SINFRA
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
E	GUARNICIÓN				
0335-009	GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'c=200KG/CM2. CON UN REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00	ML	737.7400		
E	TOTAL GUARNICIÓN				
G	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
0335-010	RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICRO ESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00.	M	737.7400		
0335-011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA CRUCE DE PEATONES M7.1 INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICRO ESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT-5-01-001/13	ML	144.0000		
0335-012	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CENTRAL SEPARADORA DE CARRILES (M-2.1) DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA COLOR AMARILLO ÁMBAR CON MICROESFERA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CMT-5-01-001/13	ML	761.7400		
G	TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
1	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO				

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

MICROLOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA

- ____ LINEA DE TIERRAS NATURALES
- ____ NIVEL TERMINADO DE PAVIMENTO
- ____ NIVEL TERMINADO DE BASE
- ____ NIVEL TERMINADO DE FIRMADO DE 5" A 8"
- ____ NIVEL DE ESPALTE DE PAVIMENTO



BANCO DE NIVEL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ

ESTADO: (020) OAXACA
 MUNICIPIO: (019) CENTRO
 MUNICIPIO: (008) VALLES CENTRALES
 LOCALIDAD: (001) ZIMATLÁN DE ALVÁREZ

PROYECTO:
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ARMADO EN LAS CALLES DE MANUEL DOBLADO Y CALLE DE VERDUSCO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ, OAXACA.

UBICACIÓN:
 MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE DE VERDUSCO Y CALLE DE MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ, OAXACA.

POLEA AUTORIDAD MUNICIPAL

LIC. JAVIER CESAR BARRERO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL, COMITÉ LOCAL.

C. RUBEN DANIEL HERNANDEZ CRUZ
 REGISTRO PROFESIONAL, COMITÉ LOCAL.

ING. PABLO ARMANDO RAMÍREZ CRUZ
 CEE PROF. (2015-16-17-18)

ING. PABLO ARMANDO RAMÍREZ CRUZ
 CEE PROF. (2015-16-17-18)

PLANO

PERFIL DE PROYECTO

SECCION: LA QUE SE INDICA

FECHA: AGOSTO 2021

Nº DE PLANO PARTICULAR

01 de 01

Nº DE PLANO GENERAL

02 de 04





