















CANTIDADES DE OBRA (PAVIMENTO)		
CONCEPTO	U	CANTIDAD
TRAZO Y NIVELACION	ML	214.15
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO	M3	276.55
DEMOLICIÓN DE BANQUETA	M3	18.61
DEMOLICIÓN DE GUARNICION	M3	27.03
AREA DE BASE HIDRÁULICA HIDRAULICA	M3	370.29
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2	M2	1,770.93
GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	ML	393.06



- ### ESPECIFICACIONES
- * SE CORTARA (de acuerdo a las normas SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/11)
 - * EL CONCRETO HIDRAULICO SERÁ HECHO EN OBRA (según norma SCT.N.CTR.CAR.1.04.009/06) SE COLOCARA SOBRE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA (de acuerdo a la norma SCT.N.CTR.CAR.1.04.002/11) PERFECTAMENTE HUMEDECIDA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO.
 - * EL CONCRETO HIDRAULICO SERÁ HECHO EN OBRA Y TENDRA UNA RESISTENCIA f'c=250 KG/CM2.
 - * EL CONCRETO TENDRA UN ESPESOR DE 15 CMS CON ACABADO TIPO RAYADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
 - * LAS PENDIENTES TOPOGRAFICAS SE MUESTRAN EN EL PERFIL TOPOGRAFICO.
 - * SE UTILIZARÁ UN AGREGADO MÁXIMO DE ¾" DEBIDAMENTE GRADUADO Y LIMPIO
 - * CURAR DURANTE UN MÍNIMO DE 5 DÍAS MANTENIENDO LA SUPERFICIE DEL CONCRETO HUMEDAD Y PROTEGIDA DE ALTAS TEMPERATURAS
 - * LA CIMBRA SE ENGRASARÁ ANTES DE COLOCAR EL REFUERZO A TRAVEZ DE ACEITE QUEMADO.
 - * EL AGREGADO SERÁ DE GRANO MEDIO Y DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA E IMPUREZAS.
 - * SE USARÁ CONCRETO PROPORCIONADO TOMANDO EN CUENTA LA HUMEDAD Y EL TAMAÑO DE LOS AGREGADOS SIENDO DE 3/4 COMO MÁXIMO, ACERO FY = 4200 KG/CM2:



MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN BARTOLO Y EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.

LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
DISTRITO: TLAXIACO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MPIO. HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DTTO. TLAXIACO, OAXACA.

PRESIDENTE MUNICIPAL: SECRETARIO MUNICIPAL:

C. MIGUEL DE JESUS PÉREZ VÁSQUEZ C. JAIRO JIMENEZ SANTIAGO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: PROYECTISTA:

ARQ. DAVID TEAHULOS TORRES D.R.O. A-0153-A ARQ. LEONILA RAMIREZ RAMIREZ CED. PROF: 11753532

NOMBRE Y NUMERO DE PLANO: DETALLES CONSTRUCTIVOS

NUMERO DE PLANO: FECHA: ESCALA:

PLANO 1 DE 2 FEBRERO 2022 4:100