





PERSPECTIVA.  
REJILLA PLUVIAL. SIN ESC.




DETALLE DE REJILLA  
PLUVIAL  
ESCALA 1: 25

MUROS DE CONCRETO DE 15 CMS DE  
ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA  
CON VAR. DEL #3 A CADA 15 CMS POR  
AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO, CON  
UN REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM.  
F'c=200KG/CM2





SECCIÓN A-A'  
ESCALA 1: 20

LOSA DE FONDO DE 15 CM. DE ESPESOR  
ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15  
CM. EN AMBOS SENTIDOS, F'c=200  
KG/CM2, T.M.A. 3/4\"/>




PERSPECTIVA.  
REJILLA PLUVIAL. SIN ESC.

MUROS DE CONCRETO DE 15 CMS DE  
ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA  
CON VAR. DEL #3 A CADA 15 CMS POR  
AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO, CON  
UN REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM.  
F'c=200KG/CM2



DIMENSIONES DE MURO DE CONTENCIÓN



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

ESTADO: (20) OAXACA  
REGIÓN: (04) MIXTECA  
DISTRITO: (16) TLAXIACO  
MUNICIPIO: (397) HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO  
LOCALIDAD: (0025) SANTA MARIA CUQUILA

PROYECTO:  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  
CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, MUNICIPIO  
DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

UBICACIÓN:  
CALLE CAMINO REAL, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 125  
YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE,  
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, C.P. 69802,  
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

C. MIGUEL DE JESUS PEREZ VASQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JAIRO JIMENEZ SANTIAGO  
SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ  
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  
D.R.O. A-3440-1

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ  
PROYECTISTA  
CED. PROF. 9545851

PLANO:

## DETALLES DE PROYECTO

ESCALA: LA QUE SE INDICA

FECHA: ABRIL 2022

N° DE PLANO PARTICULAR:

02 de 02

N° DE PLANO GENERAL:

04 de 04