




DETALLE DE REJILLA PLUVIAL
ESCALA 1:25

MUROS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VAR. DEL #3 A CADA 15 CMS POR AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO, CON UN REVENIMIENTO DE 10 +/- 2 CM. $F_c=200\text{KG}/\text{CM}^2$



LOSA DE FONDO DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 ϕ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, $F_c=200\text{KG}/\text{CM}^2$, T.M.A. $\frac{3}{4}$ ".



DIMENSIONES DE MURO DE CONTENCION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

ESTADO: (20) OAXACA
REGIÓN: (04) MIXTECA
DISTRITO: (16) TLAXIACO
MUNICIPIO: (397) HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
LOCALIDAD: (0025) SANTA MARIA CUQUILA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

UBICACIÓN:
CALLE CAMINO REAL, ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 125 YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPÁ NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA, C.P. 69802, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA.

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE JESUS PEREZ VASQUEZ
Mpio, Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Dto, Tlaxiaco, Oax.
2022-2024

SECRETARÍA
MUNICIPAL
C. JAIRO JIMENEZ SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio, Heroica Ciudad de Tlaxiaco
Dto, Tlaxiaco, Oax.
2022-2024

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
D.O. A. 54001

ING. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ
PROYECTISTA
CED. PROF. 8545851

PLANO: DETALLES DE PROYECTO

ESCALA: LA QUE SE INDICA
FECHA: ABRIL 2022

Nº DE PLANO PARTICULAR:
02 de 02
Nº DE PLANO GENERAL:
04 de 04