


EDIFICIO "C"

DESMONTAJE ELÉCTRICO DEL EDIFICIO "C"
ESC. 1:75





EDIFICIO "C"


COLOCACIÓN ELÉCTRICO DEL EDIFICIO "C"
ESC. 1:75

EDIFICIO "C"				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SIMBOLOGÍA
A	PRELIMINARES			
PREL-04	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACIÓN DE 30X30CM HASTA UNA ALTURA DE 6M. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	15.00	PZA	
PREL-07	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA QO-4 SQUARE'D O SIMILAR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, INC.: RETIRO DE LOS INT. TERMOMAGNETICAS DE 15-20 AMPERES, DESMONTAJE DEL GABINETE, DESCONEXION DE LAS ZAPATAS PRINCIPALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	1.00	PZA	

EDIFICIO "C"				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SIMBOLOGÍA
C	ACABADOS			
INSELEC-01	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO (CENTRO), CONTACTO Y/O APAGADOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, CONTACTO Y/O APAGADOR, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THW/LS/THHW-LS 600 W, CONTACTO Y/O APAGADOR (CON PLACAS DEL NÚMERO DE VENTANAS NECESARIAS) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	22.00	SAL	
INSELEC-03	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2 X 26W, 2200 LÚMENES INICIALES, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR, GABINETE CON LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 0.30X0.30X0.12MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), EQUIPADO CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 26WATTS COMPACTAS AUTOBALASTRADAS, 4100°K, 120-127 VOA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO ENVOLVENTE DE 3MM DE ESPESOR MÍNIMO GRADO K23, REFLECTOR DE ALUMINIO, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	15.00	PZA	
INSELEC-08	COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO4F 100 AMP, 60 HZ, SQUARE'D O SIMILAR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, INC.: INT. TERMOMAGNETICAS DE 15-20 AMPERES, DESCONEXION DE LAS ZAPATAS PRINCIPALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.	1.00	PZA	
INSELEC-11	COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA MARCA BTICINO O SIMILAR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	3.00	PZA	
INSELEC-04	VENTILADOR INDUSTRIAL 56", 3 ASPAS DE LÁMINA SIN LUZ MARCA TECNOLITE, MODELO HÉRCULES 56", 5 VELOCIDADES CON ACABADO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: GARANTÍA DE 5 AÑOS EN MOTOR, CONTROL DE PARED Y SOPORTE DE MONTAJE.	6.00	PZA	
INSELEC-05	SALIDA APARENTE PARA VENTILADOR CON CAJA REGISTRO GALVANIZADO Y TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLÉS, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	6.00	SAL	



SIMBOLOGÍA



OBRA:
REHABILITACION DE LA ESCUELA
TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1675A EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA

UBICACIÓN: SAN MIGUEL EJUTLA, OAX.
LOCALIDAD: SAN MIGUEL EJUTLA.
MUNICIPIO: SAN MIGUEL EJUTLA
DISTRITO: EJUTLA
REGION: VALLES CENTRALES

ELABORÓ: ING. ABELARDO ZARAGOZA VARGAS
CÉDULA PROFESIONAL: 9781105
PROYECTO:
ARG. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ
CÉDULA PROFESIONAL: 3771787
D.R.O. A-2148-A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EJUTLA, OAX.
PRESIDENTE MUNICIPAL: [Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL: [Firma]
C. RODRIGO LUCAS HERNÁNDEZ
C. SOCORRO LÓPEZ HERNÁNDEZ

PLANO: EDIFICIO "C"