








DESMONTAJE ELÉCTRICO EDIFICIO "B"

ESC. 1:50



COLOCACIÓN ELÉCTRICO EDIFICIO "B"
ESC. 1:50

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SIMBOLOGÍA
PREL-36	DESMONTAJE DE SALIDA DE CONTACTO ARROW HART. SIN RECUPERACIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCONECCIÓN, ACABRACHOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	
PREL-12	DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ZOXOA CON FUSIBLES SIN RECUPERACIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESENERGIZACIÓN, DESCONECCIÓN DE TUBERÍAS, DESCABLEADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	3.00	
PREL-38	DESMONTAJE DE LUMINARIA FLUORESCENTE SIN RECUPERACIÓN DE SOXOSOM HASTA UNA ALTURA DE 1M. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCONECCIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	5.00	
INSELEC-01	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO (CENTRO). CONTACTO Y/O APAGADOR. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, CONTACTO Y/O APAGADOR, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THHN STRIPWILL 600 V. CONTACTO Y/O APAGADOR (CON PLACAS DEL NUMERO DE VENTANAS NECESARIAS) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	6.00	
INSELEC-30	COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPORTE CON BISEL AJUSTABLE 2 X 20W/2200 LÚMENES INICIALES. DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR. GABINETE CON LUMINARIA DE ACERO ROLADA EN F2 CALIBRE 12, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 0.20X60 MTS (MEDIDAS MÍNIMAS). EQUIPADO CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X20T5 COMPACTAS AUTÓMATAS. 410°K. 120-127 VCA. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DIFUSOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO ENVOLVENTE DE 3MM DE ESPESOR MÍNIMO GRADO 90, REFLECTOR DE ALUMINIO, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	5.00	
INSELEC-28	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 X 30 AMPERES SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE INTERRUPTOR Y MATERIALES MENORES, FUSIBLES, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	3.00	



SIMBOLOGIA

OBRA:
REHABILITACION DE LA ESCUELA
TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1675A EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA

UBICACIÓN: SAN MIGUEL EJUTLA, OAX.

LOCALIDAD: SAN MIGUEL EJUTLA.

MUNICIPIO: SAN MIGUEL EJUTLA

DISTRITO: EJUTLA

REGION: VALLES CENTRALES

ELABORÓ: ING. ABELARDO ZARAGOZA VARGAS
CÉDULA PROFESIONAL: 9781105

PROYECTO: ARQ. RODOLFO CASTILLO HERNÁNDEZ
CÉDULA PROFESIONAL: 3771787
D.O. A. 2146-A

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EJUTEA, OAX.

PRESIDENTE MUNICIPAL **SECRETARÍA MUNICIPAL**

Mpio. San Miguel Ejutea, Oax.

C. RODRIGO LUCAS HERNÁNDEZ **C. SOCORRO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

PLANO: EDIFICIO "B"