



VOLUMENES DE OBRA			
Código	Concepto	Unidad	Cantidad
AD1-T22	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. SEGUN NORMA SCTN PRY CAR 1.01.02.027	ML	421.54
	TERRACERIAS	MS	1,204.12
AD2-EVC	EXCAVACION A MAQUINA EN PERFILES DE LA CORDONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE AGARRERES P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCTN CTR CAR 1.01.03.030	MS	2,655.70
AD3-COMP	APRTE Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.E.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR CAR 1.01.03.030	MS	530.54
AD3-BAS	BASE HIDRAULICA DE 30 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETROS PROCEDENTE DEL BANCO LA FLORIDA CON MATERIALES DE UN T.M.A. DE 1/2", QUE CUMPLAN CON LA NORMA N.CTR CAR 1.01.03.030, INCLUYENDO AGARREROS, COMPACTADO AL 100% CONFORME LO INDICADO AL PROYECTO P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCTN CTR CAR 1.04.03.011	MS	626.34
AD3-GR	CONTRUCCION DE GUARDACION DE 0.150x0.30x0.30 M DE CONCRETO DE F.C.P. 200 KG/CM2 CON REINFORZOS ENTRE 8 Y 10 CMS, ACABADO APARENTE INCLUYE TRAZO, EXCAVACION, RELLENO EMPRADO, COCADO, DESMOLDADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCTN CTR CAR 1.01.03.030	ML	626.34
AD3-SPIN	MARKAS "M12" EN GUARDACIONES CON PINTURA CONVENCIONAL, COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE, P.U.O.T. SEGUN NORMA N.CTR CAR 1.01.03.030	ML	626.34
AD4	PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F.C.P.200 KG/CM2 CON REINFORZOS ENTRE 8 Y 10 CM ACABADO RAVADO CON PERTE METALICO, COLOR GRIS NATURAL, CON VOLADERO INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO A CADA 10 METROS, CHECA Y DESMOLDA PASAJEROS TRANSVERSALES DE VARILLA LISA DE Ø=12" DE 41 CM DE LONG. Ø 30 CM PASAJEROS LONGITUDINALES DE VARILLA CORRUGADA DE Ø=12" DE 66 CM DE LONG. Ø 30 CM, UNITAS DE CONTRACCION Ø 3.00 MTS, ASERRADA CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/2" DE ESPESOR Y RELLENO DE JUNTAS CON ELASTOMERO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO O SIMILAR Y MATERIAL DE SELLO ELASTOPULVER DE PESTER, SUCON O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCTN CTR CAR 1.01.03.030	MS	2,539.34
AD5-CEN/INT	GUARNICION Y APLICACION DE PINTURA EN CERCA PLASTICA TIPO CONTINENTAL M120 CON UNA DIMENSION PROMEDIO DE 2.00 MTS X 40 MTS, ESPALDADOS Ø 40 CMS INCLUYE PREPARACION DE LA BASE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCTN CTR CAR 1.01.03.030	ML	140.00



1. El presente proyecto de construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Libertad, en la localidad de Fortino J. Pinacho, Municipio de San José Chiltepec, Oaxaca, se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

2. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

3. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

4. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

5. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

6. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

7. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

8. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

9. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

10. El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad vial en esta zona.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAX.

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE FORTINO J. PINACHO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC"

FOR LA AUTORIDAD MUNICIPAL:

C. JAVIER MARTINEZ LOPEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

C. CARLOS GOMEZ GONZALEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

PLANO:

PLANO DE SECCIONES

PROYECTO: 1200 METROS

FECHA: 04/03/2023

HOJA: 03