


PLANTA BAJA DE ACABADOS
ESCALA 1 : 100
ACOTACION EN METROS




PLANTA DE AZOTEA DE ACABADOS
ESCALA 1 : 100
ACOTACION EN METROS


- E S P E C I F I C A C I O N E S -

P I S O		
<p>PISOS INDICA LIMITE DE ACABADOS</p> <p>BASE</p> <p>ACABADO INICIAL ACABADO FINAL</p> <p>A B C</p>	A	1.- RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO EN 2 CAPAS DE 10 cm. ALTERNADAMENTE. 2.- FIRME DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"6 10/10 CON CEMENTO GRAVA ARENA PROPORCION 1:2:3 3.- LOSA DE 10 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO F' C 200KG/CM2 PROPORCION 1:6:7 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"6 10/10
	B	1.- FIRME DE CONCRETO ESCOBILLADO CON CEMENTO GRAVA ARENA. PROPORCION 1:1:4 2.- IMPERMEABILIZANTE TOP TOTAL PLUS 7 AÑOS MARCA COMEX COLOR ROJO EN CUBETA DE 19 LITROS.
	C	
M U R O S		
<p>MUROS INDICA LIMITE DE ACABADOS</p> <p>BASE</p> <p>ACABADO INICIAL ACABADO FINAL</p> <p>A B C</p>	A	1.- MURO DE TABIQUE LUJERO DE 14 CM DE ESPESOR UNIDO CON MORTERO PROPORCION 1:1:4 A PLOMO
	B	1.- APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORICION 1:2:5 DE 2CM. DE ESPESOR A PLOMO 2.- REPELLADO CON CEMENTO ARENA CERNIDA PROPORCION 1:4
	C	1.- PINTURA COLOR BLANCO EN CUBETA 2.- PINTURA COLOR ALMENDRA EN CUBETA
P L A F O N		
<p>PLAFÓN INDICA LIMITE DE ACABADOS</p> <p>BASE</p> <p>ACABADO INICIAL ACABADO FINAL</p> <p>A B C</p>	A	1.- LOSA MACISA DE F' C: 200KG/CM2
	B	1.- APLANADO FINO DE YESO 2.- APLANADO FINO DE MORTERO
	C	1.- PINTURA COLOR BLANCO
<p>ZOCLOS</p> <p>ACABADO INICIAL ACABADO FINAL</p> <p>ZO</p>		1.- ZOCLO DE POLIESTIRENO MARCA ZOCLIP DE 5MTS DE LARGO POR 5CM DE ANCHO Y 2CM. DE ESPESOR COLO NEGRO

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION



CROQUIS DE MICROLOCALIZACION



CUADRO DE AREAS

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:
AREA LIBRE:
AREA TOTAL DE TERRENO:

AUTORIZACION:

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALBERGUE DORMITORIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO No. 39, CON CLAVE: 20EBD0039P, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA.

TIPO DE OBRA: NUEVA / CONSTRUCCION

UBICACION ACTUAL: SANTA MARIA TEMAXCALAPA, VILLA ALTA, SIERRA NORTE, OAX.

PROPIETARIO: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES.

ACOTACION:	AGOSTO 2023	PLANO: E-1/1
	EN METROS	ESCALA 1 : 100 PLANOS DE ACABADOS