



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE LICITACIONES

DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la localidad de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax.; siendo las **11:15** horas del día **19 DE DICIEMBRE DE 2023** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 fracción I, 27 fracción III, y artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO), sita en la Sala de Licitaciones 4to. nivel de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, en Avenida Gerardo Pandal Graff sin número, se reunieron los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN**, ubicado en la **LOCALIDAD: 0001 - SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO: 352 - SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, REGIÓN: 04 - MIXTECA** correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023**.

PRESIDE EL ACTO.

La **C. ING. ELISABET DIEGO DÍAZ**, Jefa del Departamento de Costos y Presupuestos, servidora pública designado para presidir el acto en nombre de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, dio la bienvenida a los presentes, agradeciendo su participación.

HECHOS

1. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

De conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación para el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023**. Se llevó a cabo la visita el **15 DE DICIEMBRE DE 2023** para que los licitantes interesados inspeccionaran el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos.

2. LICITANTES PRESENTES.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación se describe a continuación, mismos que manifestaron su interés en participar con el escrito correspondiente, de conformidad con el artículo 25 fracción I de la LOPSREO:

No.

NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S)

1 OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V.

3. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA SIC A LOS LICITANTES.

De acuerdo al artículo 34 fracción III párrafo 2do. de la LOPSREO, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, por conducto de la Unidad de Licitaciones, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes modificaciones o aclaraciones contenidos en la convocatoria:

3.- INFORMACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023

| | DICE | DEBE DE DECIR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Fecha estimada de inicio de los trabajos: | 30 de diciembre de 2024 | 30 de diciembre de 2023 |

4. DOCUMENTOS Y/O ANEXOS QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES.

Ningún documento y/o anexo.

5. RECOMENDACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES.

Ninguna.

6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

No se recibió ninguna solicitud de aclaración antes de la Junta de Aclaraciones.

7. PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL LICITANTE PERSONALMENTE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

No se presentó ningún escrito con preguntas.

Una vez que se respondieron a las preguntas planteadas, se les pregunta a los licitantes si tienen alguna duda (a lo que respondieron que no).

8. HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES.

No hubo ningún hecho relevante o manifestación alguna.

9. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.

Se les informa a todos los licitantes que ésta es la única Junta de Aclaraciones, por lo que no se llevarán a cabo juntas posteriores.

10. CIERRE DEL EVENTO.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándoseles copia de la misma e indicándoseles que se encuentra disponible en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, así como en el portal de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC).

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente **Junta de Aclaraciones** siendo las **11:25** horas del mismo día de su inicio, firmando, al margen quienes en ella intervinieron, ésta junta de aclaraciones deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición






"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
DEPTO. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023

-----CONSTE-----

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

| NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
|--|---|
| ING. ELISABET DIEGO DÍAZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |  |
| ING. JOSÉ LONCHE BOLAÑOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN |  |
| ING. GILBERTO A. GARCÍA RESIDENTE DE OBRA |  |

| POR EL(LOS) LICITANTE(S) | | |
|---|---------------------------|---|
| PERSONA MORAL/PERSONA FISICA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMA |
| OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V. | C. JOSE LUIS GARCIA LOPEZ |  |

La presente hoja forma parte del acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. **LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023** de fecha **19 DE DICIEMBRE DE 2023** siendo las **11:20 horas**.




SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES

| MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | | | | |
|-------------------------|--|------------|---------------------------------|-------------|---------|
| No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023 | | | | |
| OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | | | | |
| LOCALIDAD: | 0001- SAN SIMON ZAHUATLÁN | MUNICIPIO: | 352- SAN SIMON ZAHUATLÁN | | |
| REGIÓN: | 04- MIXTECA | ESTADO: | 020- OAXACA | | |
| CATALOGO DE OBRA | | | | | |
| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |

| | | | | | |
|-----------|--|-----|---------|--|--|
| A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | | | | |
| A1 | POSTES DE CONCRETO | | | | |
| 0617-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA RED DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO Y PLOMEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 11.0000 | | |
| 0617-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA RETENIDA PCR-9-400, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO Y PLOMEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 6.0000 | | |
| A1 | TOTAL POSTES DE CONCRETO | | | | |
| A2 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN | | | | |
| 0617-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N, INCLUYE: MANIOBRAS DE LIBRANZA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2.0000 | | |
| 0617-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT TS3N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT TS2N/VA2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-009 | SUMINISTRO Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA EN MT RD2N A AD2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| A2 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN | | | | |
| A3 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN | | | | |
| 0617-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1R1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2.0000 | | |
| 0617-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1P3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 6.0000 | | |
| 0617-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1R3/1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1D3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1P1-1R1/1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES

| | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------------------|
| MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL | | |
| No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023 | | |
| OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | | |
| LOCALIDAD: | 0001- SAN SIMON ZAHUATLÁN | MUNICIPIO: | 352- SAN SIMON ZAHUATLÁN |
| REGIÓN: | 04- MIXTECA | ESTADO: | 020- OAXACA |

CATALOGO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|-----------|---|--------|----------|-------------|---------|
| 0617-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1D3/1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| 0617-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1D1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1.0000 | | |
| A3 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN | | | | |
| A4 | CONDUCTORES | | | | |
| 0617-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 EN MEDIA TENSIÓN EN 2F-2H, INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA Y EQUIPO. P.U.O.T. | KG | 66.6700 | | |
| 0617-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 PARA NEUTRO COMÚN, INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA Y EQUIPO. P.U.O.T. | KG | 5.3800 | | |
| 0617-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 1/0 PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA Y EQUIPO. P.U.O.T. | MTS | 310.0000 | | |
| A4 | TOTAL CONDUCTORES | | | | |
| A5 | RETENIDAS | | | | |
| 0617-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 4.0000 | | |
| 0617-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 3.0000 | | |
| 0617-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 9.0000 | | |
| 0617-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2.0000 | | |
| 0617-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2.0000 | | |
| A5 | TOTAL RETENIDAS | | | | |
| A6 | TRANSFORMADORES | | | | |
| 0617-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA 2 BOQ 13200-120/240V, INCLUYE: MATERIAL PARA SU SUJECIÓN AL POSTE Y DE CONEXIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN (APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS FUSIBLE Y CUBIERTAS ANTIFAUNA), MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 4.0000 | | |
| A6 | TOTAL TRANSFORMADORES | | | | |


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES

| | | | |
|-----------------|--|------------|---------------------------------|
| MODALIDAD: | LICITACION PUBLICA ESTATAL | | |
| No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023 | | |
| OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | | |
| LOCALIDAD: | 0001- SAN SIMON ZAHUATLÁN | MUNICIPIO: | 352- SAN SIMON ZAHUATLÁN |
| REGIÓN: | 04- MIXTECA | ESTADO: | 020- OAXACA |

CATALOGO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|-----------|--|--------|----------|-------------|---------|
| A7 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN | | | | |
| 0617-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 6.0000 | | |
| 0617-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 4.0000 | | |
| A7 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN | | | | |
| A8 | ACOMETIDAS | | | | |
| 0617-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA MONOFASICA. INCLUYE: MURETE PREFABRICADO, CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 7.0000 | | |
| 0617-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIGOTES PARA ACOMETIDA. INCLUYE: CABLE DEL CAL. 8, CONECTOR CILINDRICO 503, MANO DE OABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 10.0000 | | |
| 0617-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1/B1 PARA ACOMETIDA. INCLUYE: ABRAZADERA, BASTIDOR, AISLADOR, MANO DE OABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 10.0000 | | |
| A8 | TOTAL ACOMETIDAS | | | | |
| A9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | | | | |
| 0617-032 | RETIRO DE POSTES DE CONCRETO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RETENIDAS, MANIOBRAS DE RETIRO Y TRASLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2.0000 | | |
| 0617-033 | RETIRO DE CONDUCTOR VARIOS CALIBRES , INCLUYE: MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | MTS | 227.0000 | | |
| 0617-034 | REUBICACIÓN DE CABLE ACSR CAL. 3/0, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO, TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | MTS | 50.0000 | | |
| 0617-035 | RETIRO ESTRUCTURA DE B.T., INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS, MANIOBRAS DE RETIRO Y TRASLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2.0000 | | |
| A9 | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | | | | |
| A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | | | | |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

| | |
|----|-------|
| \$ | _____ |
| \$ | _____ |
| \$ | _____ |