



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SERVICIOS DE AGUA  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LICITACION No.: LPE-SOAPA-029-2023

Duración:

25 días naturales

Obra: MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO SALADO, TRAMO SANTA LUCIA DEL CAMINO, SIMBOLOS PATRIOS EN OAXACA DE JAUREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOIS

Fecha:

REGION: VALLES CENTRALES

Inicio Obra:

MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS

Fin Obra:

LOCALIDAD: OAXACA DE JUÁREZ

CATALOGO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
A	LIMPIEZA, DESASOLVE Y DIAGNOSTICO DE VIDEO DEL COLECTOR MARGEN DERECHA DEL RIO SALADO, TRAMO CONFLUENCIA DEL LOS RIOS SALADO Y JALATLACO A SIMBOLOS PATRIOS						
A1	Santa Lucia del Camino						
LIMPIEZA91	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE COLECTOR EN TUBERIA DE 91 CMS DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOS	ML	394.4100				
POZOESPE2	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO DE 2 M DE PROFUNDIDAD	PZA	1.0000				
BROCALYTAPA1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE PVC (TRANSITO PESADO)	PZA	2.0000				
DEMOTAPA01	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO Y RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO	PZA	2.0000				
DIAGVIDEO1	DIAGNOSTICO DE VIDEO EN TUBERIA DE 91 CMS DE DIAMETRO CON IDENTIFICACION DE TUBERIA RANUARADA, FRACTURADA O COLAPSADA	ML	394.4100				
A1	TOTAL Santa Lucia del Camino						
A2	Oaxaca de Juarez						
LIMPIEZA91	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE COLECTOR EN TUBERIA DE 91 CMS DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOS	ML	2,336.5200				
POZOESPE2	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO DE 2 M DE PROFUNDIDAD	PZA	3.0000				
BROCALYTAPA1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE PVC (TRANSITO PESADO)	PZA	9.0000				
DEMOTAPA01	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO Y RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO	PZA	9.0000				
DIAGVIDEO1	DIAGNOSTICO DE VIDEO EN TUBERIA DE 91 CMS DE DIAMETRO CON IDENTIFICACION DE TUBERIA RANUARADA, FRACTURADA O COLAPSADA	ML	2,336.5200				
A2	TOTAL Oaxaca de Juarez						
A3	San Antonio de la Cal						
LIMPIEZA91	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE COLECTOR EN TUBERIA DE 91 CMS DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOS	ML	288.3700				
POZOESPE2	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO DE 2 M DE PROFUNDIDAD	PZA	1.0000				
BROCALYTAPA1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE PVC (TRANSITO PESADO)	PZA	2.0000				



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SERVICIOS DE AGUA  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LICITACION No.: LPE-SOAPA-029-2023

Duración:

25 días naturales

Obra: MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO SALADO, TRAMO SANTA LUCIA DEL CAMINO, SIMBOLOS PATRIOS EN OAXACA DE JAUREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOIS

Fecha:

REGION: VALLES CENTRALES

Inicio Obra:

MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS

Fin Obra:

LOCALIDAD: OAXACA DE JUÁREZ

CATALOGO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
DEMOTAPA01	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO Y RETIRO DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO	PZA	2.0000				
DIAGVIDEO1	DIAGNOSTICO DE VIDEO EN TUBERIA DE 91 CMS DE DIAMETRO CON IDENTIFICACION DE TUBERIA RANUARADA, FRACTURADA O COLAPSADA	ML	288.3700				
A3	TOTAL San Antonio de la Cal						
A	TOTAL LIMPIEZA, DESASOLVE Y DIAGNOSTICO DE VIDEO DEL COLECTOR MARGEN DERECHA DEL RIO SALADO, TRAMO CONFLUENCIA DEL LOS RIOS SALADO Y JALATLACO A SIMBOLOS PATRIOS						

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: