


LOSA Y CONTRAMARCO



CANTIDADES DE OBRA SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO			
DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION	2,050.72	M2	
CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO	6,485.68	ML	
DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO	307.61	M3	
SEÑALIZACION PREVENTIVA	1.00	LOTE	
EXCAVACION A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	2,135.49	M3	
CAMA DE MATERIAL MEJORADO	162.96	M3	
TUBERÍA PVC RD-26 DE 3" DE DIAM.	2,340.72	ML	
TUBERÍA PVC RD-26 DE 4" DE DIAM.	190.87	ML	
TUBERÍA PVC RD-26 DE 6" DE DIAM.	95.24	ML	
TUBERÍA PVC RD-26 DE 8" DE DIAM.	584.99	ML	
TUBERÍA PVC RD-26 DE 12" DE DIAM.	31.02	ML	
CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO ACOSTILLADO	806.04	M3	
RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO Y COMPACTACION MANUAL	806.04	M3	
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	1,131.32	M3	
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	307.61	M3	
ACARREO	1,311.85	M3	
SOBRE ACARREO	13,118.50	M3-KM	
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	2,050.72	M2	

