

ARREGLO DE CONJUNTO
TANQUE "MIGUEL HIDALGO", CAP.DE 500 m³.

LOCALIZACION



MICROLOCALIZACION



SIMBOLOGIA

- TANQUE " MIGUEL HIDALGO "
- TANQUE EXISTENTE
- AREA VERDE
- AREA PAVIMENTADA
- MALLA CICLONICA
- SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO REBOMBEO (SMHAR)

DATOS DE PROYECTOS

POBLACION 2015	12,253 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2029)	14,074 BENEFICIARIOS.
DOTACION	130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO	0.95 conapo
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC
CONDUCCION	BOMBEO
COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO	1,676.13
CAPACIDAD	500 M^3
TUBERIA DE SALIDA	
LA PLANCHA	3" DE DIAMETRO
MATERIAL	PVC RD-26

NOTAS

*LAS ACOTACIONES ESTÁN EN METROS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

*LOS NIVELES ESTÁN EN METROS Y REFERIDOS AL NIVEL MEDIO DEL MAR.

*LA TUBERÍA DE ACERO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA AWWA-C-201, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN ASTM-A53, GRADO B.

*LAS BRIDAS DE ACERO SOLDABLE SERÁN TIPO CARA PLANA SLIP-ON, CUELLO SOLDABLE PARA MONTAJE CON TUBERÍA DE ACERO.

*LAS DIMENSIONES DEL PREDIO SON DE 20.0 M X 30.0 M, EL CUAL SERÁ CERCADO CON MALLA CICLÓNICA.

*ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON LOS PLANOS DE FONTANERIA, ALZADO DE TANQUE Y CON EL PLANO MECÁNICO DEL BOMBEO HACIA TANQUE MIGUEL HIDALGO II.

*CUALQUIER CAMBIO DEL PLANO QUEDARA A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.

CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO.

Gobierno de Oaxaca 2016-2022 · Oaxaca · SAPAO Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca

DATOS: ARREGLO DE CONJUNTO TANQUE "MIGUEL HIDALGO", CAP.DE 500 m³.		ESCALA: LA INDICADA
		CLAVE: 2832
LOCALIDAD: OAXACA DE JUÁREZ	MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ	No. DE PLANO: 1 DE 6
		FECHA: JULIO 2017

DIRECTOR GENERAL
ARQ. MARCELO DIAZ DE LEON MUREDAS

COORDINADOR OPERATIVO
ARQ. GUILEBALDO D. MJANGOS CALVO

ASESOR TÉCNICO
ING. ISIDRO DE J. LÓPEZ HERRERA